



Weil • Winterkamp • Knopp
Landschaftsarchitektin • Geographen
Partnerschaft für Umweltplanung



STADT RHEDE

**72. Änderung des Flächennutzungsplanes
„Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Windenergie“ Büngern**

Begründung

**Fassung zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
und zur Beteiligung der Behörden und der sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB**

25.11.2024

INHALTSVERZEICHNIS

SEITE

1	ZIELE, ZWECKE UND WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER 72. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES	1
2	BESCHREIBUNG DES SONDERGEBIETES WINDENERGIE BÜNGERN	4
3	PLANINHALT DER 72. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES	5
4	ERSCHLIESSUNGSKOSTEN	6
5	UMWELTBERICHT	7
5.1	Einleitung	7
5.2	Derzeitiger Umweltzustand im Sondergebiet Büngern	9
5.2.1	Fläche	10
5.2.2	Boden	10
5.2.3	Wasser	12
5.2.4	Klima und Luft	14
5.2.5	Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt	15
5.2.6	Landschaft	25
5.2.7	Mensch und menschliche Gesundheit	29
5.2.8	Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter	31
5.2.9	Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern	31
5.2.10	Status-quo-Prognose	33
5.3	Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung	35
5.3.1	Fläche	35
5.3.2	Boden	36
5.3.3	Wasser	36
5.3.4	Klima und Luft	37
5.3.5	Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt	37
5.3.6	Landschaft	45
5.3.7	Mensch und menschliche Gesundheit	50
5.3.8	Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter	54
5.3.9	Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern	55
5.3.10	Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung	55
5.3.11	Risiken von schweren Unfällen oder Katastrophen	55
5.3.12	Kumulierende Wirkungen mit anderen Vorhaben	57
5.3.13	Eingesetzte Techniken und Stoffe	58
5.4	Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen	58
5.5	In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten	58

5.6	Zusätzliche Angaben	60
5.6.1	Merkmale der verwendeten technischen Verfahren, Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben	60
5.6.2	Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen	60
5.7	Allgemein verständliche Zusammenfassung	60
6	PLANERISCHE GESAMTABWÄGUNG	61
6.1	Allgemeines	61
6.2	Bodenschutz, Notwendigkeit der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen	61
6.3	Hochwasserschutz	62
6.4	Klimaschutz	63
6.5	Naturschutz	63
6.6	Landschaftsschutz	63
6.7	Denkmalschutz	64
6.8	Übereinstimmung mit der Regionalplanung	64
	QUELLENVERZEICHNIS	65

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

	SEITE	
Abb. 1	Umgrenzung des Sondergebietes Büngern	2
Abb. 2	Lage des Sondergebietes Büngern im Stadtgebiet Rhede	4
Abb. 3	Schutzwürdige Böden im Umfeld des Sondergebietes Büngern	11
Abb. 4	Gewässer im Umfeld des Sondergebietes Büngern	12
Abb. 5	Wasserschutzgebiete und Überschwemmungsgrenzen im Umfeld des Sondergebietes Büngern	13
Abb. 6	Starkregengefahrenhinweise im Umfeld des Sondergebietes	14
Abb. 7	Windrose Bocholt 1975 bis 2004	15
Abb. 8	Schutzgebiete im Umfeld des Sondergebietes Büngern	17
Abb. 9	Vorkommen WEA-empfindlicher Brutvogelarten nach Angaben des Kreises Wesel	21
Abb. 10	Vorkommen WEA-empfindlicher Brutvogelarten nach Angaben der Biologischen Station des Kreises Wesel	22
Abb. 11	Schutzstatus im Umfeld des Sondergebietes Büngern	25
Abb. 12	Landschaftsräume und Landschaftsbildeinheiten im Umfeld des Sondergebietes Büngern	27
Abb. 13	Landschafts- und Naturschutzgebiete im Umfeld des Sondergebietes Büngern	28
Abb. 14	Erholungsnutzung im Umfeld im Umfeld des Sondergebietes Büngern	30
Abb. 15	Kulturlandschaftsbereiche im Umfeld des Sondergebietes Büngern	32
Abb. 16	Sonstige Sachgüter im Umfeld des Sondergebietes Büngern	33

Abb. 17 Betrachtungsräume des Standortkonzeptes Rhede 2023	41
Abb. 18 Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen	57

TABELLENVERZEICHNIS

	SEITE
Tab. 1 Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen	7
Tab. 2 Planungsrelevante Tierarten nach Datenabfrage	18
Tab. 3 Landschaftsräume im Umfeld des Sondergebietes Büngern	26
Tab. 4 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern	34

ANHANGSVERZEICHNIS

Anhang 1 WWK – Weil-Suntrup – Winterkamp – Knopp Partnerschaft für Umweltplanung: Standortkonzept für Windenergieanlagen – Karte 1a Ausschlusskriterien. Warendorf 30.06.2023	
Anhang 2 WWK – Weil-Suntrup – Winterkamp – Knopp Partnerschaft für Umweltplanung: Ergebnisgutachten Avifauna 2023 / 2024 zur Errichtung eines Windparks in Rhede-Büngern. Warendorf, 13.11.2024	

1 ZIELE, ZWECKE UND WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER 72. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES


Die Stadt Rhede steuert die räumliche Verteilung von Windenergieanlagen (WEA) im Stadtgebiet durch eine im Flächennutzungsplan dargestellte Konzentrationszone für die Nutzung der Windenergie (191,9 ha Größe) mit einer Ausschlusswirkung gemäß § 35 (3) S. 3 BauGB. Nunmehr plant die Stadt Rhede im Rahmen der 72. FNP-Änderung ein Areal gemäß § 245e BauGB in Ergänzung hierzu als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Windenergie im FNP darzustellen. Es handelt sich dabei um ein aus fünf Teilflächen bestehendes Gebiet von insgesamt 26,9 ha Größe, das von einer planenden Gesellschaft für die Errichtung und den Betrieb von WEA vorgesehen ist. Die Stadt Rhede nutzt dazu das den Kommunen vom Bundesgesetzgeber mit § 245e (1) Satz 5 ff. BauGB verliehene Recht, in ihren FNP zusätzliche Flächen für die Windenergie auszuweisen, ohne das Plankonzept der Konzentrationsplanung insgesamt überprüfen zu müssen.

Hintergrund des durch den Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt einstimmig beschlossenen politischen Planungsauftrages zur FNP-Änderung sind die in den vergangenen Jahren gesamtgesellschaftlich geführten Diskussionen um den weltweiten Klimawandel und den dagegen angestrebten Wechsel in der Energieversorgung hin zu regenerativen Energieformen sowie auch um die Sicherstellung der Versorgungssicherheit in Deutschland. Es ist der lokalpolitische Wille, auf dem Gebiet der Stadt Rhede weitere Flächen für die Nutzung durch Windenergieanlagen zuzulassen. Damit wird auf die zahlreichen gesetzlichen Änderungen auf Bundes- und Landesebene der vergangenen Jahre reagiert, die Planung und Betrieb von regenerativen Energieformen und damit auch der Windenergienutzung unterstützen (Erneuerbare-Energien-Gesetz, Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz). Die zusätzlichen Möglichkeiten der Windenergienutzung in Rhede sollen gleichwohl auf bestimmte Flächen im Stadtgebiet begrenzt werden, so dass der beschriebene Weg über den § 245e (1) Satz 5 ff. BauGB gewählt wird; die grundsätzlich ebenfalls bestehende Möglichkeit einer FNP-Änderung zur Aufhebung der mit der im FNP dargestellten WEA-Konzentrationszone verbundenen Ausschlusswirkung nach § 35 (3) S. 3 BauGB – und der daraus resultierenden Privilegierung von WEA im gesamten Außenbereich der Stadt – wird ausdrücklich nicht gewählt.

Dagegen ist die Tatsache, dass sich für das hier geplante Sondergebiet bereits Interessenten gefunden haben, die das Areal kurzfristig nutzen wollen, ein zusätzlicher Grund für die vorgesehene planungsrechtliche Vorbereitung von Aufstellung und Betrieb künftiger WEA auf den hier beplanten Flächen. Diese stellen keine Vorratsplanung dar, die in künftigen Zeiten von Betreibern erst „entdeckt“ werden müsste, sondern es ist eine unmittelbare Inanspruchnahme abzusehen (die Genehmigungsunterlagen werden parallel zum Verfahren der 72. FNP-Änderung erarbeitet).

Zusätzlich zu der vorgenannten Unterstützung des Energiewandels in Deutschland sieht die Stadt Rhede mit der Planung auch die Möglichkeiten, über die Regelungen des Bürgerenergiegesetzes NRW durch die finanzielle Beteiligung von Einwohnerinnen und Einwohnern sowie als Gemeinde an Bau und Betrieb von neuen Windenergieanlagen zu profitieren.

Abb. 1 zeigt die Umgrenzungen des Plangebietes im Entwurf für die Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB.



 Sondergebiet Büngern
 Stadtgrenze

1 : 20.000

Abb. 1 Umgrenzung des Sondergebietes Büngern



§ 245e (1) S. 6, 7 BauGB ermöglicht im Rahmen von Positivplanungen ein Abweichen von dem Planungskonzept, das der Abwägung über bereits ausgewiesene Konzentrationszonen zu Grunde gelegt wurde, sofern die Grundzüge der Planung erhalten werden. Mit den og. Größenordnungen erreicht das geplante Sondergebiet einen Anteil von 14,0 % der bislang im FNP ausgewiesenen WEA-Konzentrationszone. Damit greift die in § 245e (1) S. 7 BauGB verankerte gesetzliche Regelvermutung, wonach die Grundzüge der Konzentrationsplanung gewahrt sind, sofern nicht mehr als 25 % der bislang ausgewiesenen Flächen zusätzlich ausgewiesen werden¹. Die Teilbereiche des

¹ An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass parallel zur 72. FNP-Änderung die 71. FNP-Änderung zur Darstellung des Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Windenergie Vardingholt aufgestellt wird. Dieses hat eine Flächengröße von 20,7 ha und damit 10,8 % Anteil an der bislang im FNP enthaltenen WEA-Konzentrationszone. Insgesamt werden mit beiden FNP-Änderungen 24,8 % erreicht, womit der in § 245e (1) S. 7 BauGB genannte Wert von 25 % eingehalten ist.

Sondergebietes liegen zudem innerhalb der Potenzialflächen des stadtfächendeckenden Standortkonzeptes der Konzentrationsplanung (Weißflächen in der Karte der Ausschlusskriterien, vgl. Anhang 1 der Begründung), wodurch die Grundzüge der Konzentrationsplanung ebenfalls unangetastet bleiben.

Die wesentliche Auswirkung der 72. Änderung des Flächennutzungsplanes ist damit die Ergänzung der Aufstellungsmöglichkeiten von nach § 35 (1) Nr. 5 BauGB geplanten WEA im Außenbereich der Stadt Rhede gegenüber der bisherigen räumlichen Beschränkung auf die og. Konzentrationszone für die Windenergie; die Stadt Rhede sieht dabei für das hier geplante Sondergebiet ausdrücklich eine Nutzung als Rotor-außerhalb-Fläche vor, sodass die Rotorblätter von Windenergieanlagen nicht innerhalb der ausgewiesenen Fläche liegen müssen. Die Stadtgrenze dürfen die Rotorblätter jedoch nur überqueren, sofern in der Nachbarkommune an dieser Stelle WEA planungsrechtlich zulässig sind.

Abb. 2 zeigt die Lage des Sondergebietes innerhalb der Stadt Rhede.



1 : 100.000

Abb. 2 Lage des Sondergebietes Büngern im Stadtgebiet Rhede

Ausführungen zu den damit verbundenen umweltrelevanten Wirkungen (auf Fläche, Boden, Wasser, Klima / Luft, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, den Menschen sowie Kultur- und Sachgüter) sind in Kap. 5 (Umweltbericht) benannt. Eine planerische Gesamt abwägung erfolgt in Kap. 6.

2 BESCHREIBUNG DES SONDERGEBIETES WINDENERGIE BÜNGERN

Die 72. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst die Darstellung des Sondergebietes Büngern.

Das Sondergebiet Büngern umfasst insgesamt 26,9 ha und setzt sich aus fünf Einzelflächen mit 12,8 ha, 7,8 ha, 4,2 ha, 1,3 ha und 0,8 ha in Höhen von 40,6 m bis 46,7 m NHN zusammen. Das Sondergebiet lässt sich wie folgt charakterisieren:

Es liegt im südwestlichen Stadtgebiet von Rhede, die westlichen Teilflächen unmittelbar an der Grenze zu Bocholt.

Die Einzelflächen bestehen überwiegend aus Ackerflächen und sind teilweise von Wald umschlossen. In der Umgebung liegen mehrere Wohngebäude im Außenbereich.

Spaziergänger und Radwanderer können das vorhandene Wegenetz innerhalb und im Umfeld der Teilflächen nutzen; als gekennzeichnete, überregionaler Hauptwanderweg verläuft nordöstlich der Flächen der X 8 (Bad Bentheim bis Bislich). Zudem führen dort die Rundwanderwege A 5 und A 7 sowie der Themenwanderweg Landstreifer – Zeitreisen entlang. Eine Nordic-Walking-Route verläuft knapp nördlich der östlichen Flächen und ein Abschnitt der Münsterland-Reitroute führt von Osten kommend zwischen den Teilflächen hindurch und knickt anschließend wieder nach Osten ab. Des Weiteren führt ein Netz aus Radwanderwegen zwischen den Flächen hindurch, darunter unter anderem die Flamingoroute und die Naturpark-Hohe-Mark-Route.

Die verkehrliche Anbindung des Sondergebietes ist über mehrere Straßen und Wirtschaftswege möglich.

Der Regionalplan Münsterland stellt für das Plangebiet überwiegend allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich dar sowie in überlagernder Darstellung Bereich für den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung. In einigen der Teilflächen ist maßstabsbedingt in Randlagen Waldbereich dargestellt; wie ausgeführt, sind die Flächen jedoch unbewaldet. Im Entwurf zur Änderung des Regionalplans Münsterland vom Oktober 2024 entsprechen die Abgrenzungen der Waldbereiche dagegen den konkret vorhandenen Wäldern, so dass die Teilflächen künftig vollständig allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich sind, überlagert von Bereich für den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung.

Der Flächennutzungsplan der Stadt Rhede stellt für das Plangebiet Fläche für die Landwirtschaft dar.

3 PLANINHALT DER 72. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES

Nach § 1a Abs. 5 BauGB soll bei der Aufstellung von Bauleitplänen den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. Dieser Grundsatz ist in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen.

Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen können prinzipiell als Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, angesehen werden, soweit der durch sie produzierte Strom die Stromproduktion in Kohle- und Gaskraftwerken ersetzen kann. Die Privilegierung der Windenergie durch § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB soll daher grundsätzlich der Vergrößerung der regenerativ erzeugten Energiemengen dienen.

Die Stadt Rhede ist sich dieser umweltpolitischen Zielsetzung bewusst; gleichwohl nutzt sie aus städtebaulichen Gründen die durch § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB gebotene Möglichkeit der räumlichen Steuerung und damit der Kontingentierung von Windenergieanlagen in ihrem Stadtgebiet durch aktuell eine Konzentrationszone für die Windenergienutzung. Denn da die Darstellungen des FNP als öffentlicher Belang auch einem privilegiert

zulässigen Vorhaben entgegenstehen können, kann eine Kommune durch die Ausweisung von Konzentrationszonen / Vorrangzonen für die Windenergienutzung im FNP das Ziel erreichen, die Anlagen auf diesen ausgewählten Standorten zu konzentrieren und im übrigen Außenbereich in der Regel zu vermeiden.

Die im rechtskräftigen Flächennutzungsplan festgesetzte Konzentrationszone ist aktuell durch mehrere WEA genutzt; örtliche Betreiber haben nun Interesse an Aufstellung und Betrieb von einigen weiteren WEA im Stadtgebiet von Rhede angemeldet. Die Stadt Rhede sieht vor, diese Vorhaben planungsrechtlich zu ermöglichen (vgl. Kap. 1).

Dadurch ist die bauleitplanerische Möglichkeit eines weiteren Ausbaus der Windenergienutzung gegeben, ohne ein bereits bestehendes Planungskonzept überarbeiten zu müssen. Mit dieser Positivausweisung stellt die Stadt Rhede ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Windenergie in ihrem Stadtgebiet dar, das die bisher im Flächennutzungsplan dargestellte Konzentrationszone ergänzt. Innerhalb dieses Sondergebietes ist außerhalb der von WEA nebst Zuwegungen und Kranstellflächen benötigten Flächen die landwirtschaftliche Bodennutzung weiterhin möglich (Acker, Grünland, kleinere landwirtschaftliche bauliche Anlagen wie z. B. Viehunterstände). Um dies zu verdeutlichen, ist in der Planzeichenerklärung der Plandarstellung das Gebiet als „Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Windenergie, nachrangig Fläche für die Landwirtschaft“ bezeichnet; diese deutlich längere Formulierung wird in der Begründung und den Legenden der hier enthaltenen Abbildungen jedoch bewusst nicht jedes Mal verwendet.

Die isolierte Positivausweisung bezieht sich damit nur auf die beplanten Flächen und entfaltet keine darüberhinausgehende Rechtswirkung, insbesondere keine außergebietliche Ausschlusswirkung nach Maßgabe von § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB. Es handelt sich von daher nicht um die Ausweisung von „Konzentrationszonen“, weil die Planung keine Konzentrationswirkung entfaltet. Durch die Darstellung dieses Sondergebietes wird der Windenergienutzung nur eine weitere Fläche zur Verfügung gestellt, indem sie an dieser Stelle die sich aus dem geltenden Flächennutzungsplan ergebende Ausschlusswirkung überlagert.

Daher bedarf es für die Positivausweisung auch keiner gesamträumlichen Planung, insbesondere nicht der Erarbeitung eines schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzepts für das gesamte Rheder Stadtgebiet. Vielmehr gilt auch nach Inkrafttreten der Positivplanung die sich aus dem geltenden Flächennutzungsplan ergebende Auswirkung des Anlagenausschlusses fort. Diese greift nach Maßgabe von § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB für alle Außenbereichsflächen außerhalb der im geltenden Flächennutzungsplan dargestellten Konzentrationszone sowie der zusätzlich ausgewiesenen Positivfläche.

Die Stadt Rhede sieht für das hier geplante Sondergebiet ausdrücklich eine Nutzung als Rotor-außerhalb-Fläche vor, sodass die Rotorblätter von Windenergieanlagen nicht innerhalb der ausgewiesenen Fläche liegen müssen. Die Stadtgrenze dürfen die Rotorblätter jedoch nur überqueren, sofern in der Nachbarkommune an dieser Stelle WEA planungsrechtlich zulässig sind.

4 ERSCHLIESSUNGSKOSTEN

Die für die in dem Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Windenergie geplanten

Windenergieanlagen anfallenden Erschließungskosten werden von den Vorhabenträgern übernommen. Öffentliche Erschließungsmaßnahmen werden nicht veranlasst.

5 UMWELTBERICHT

Der Umweltbericht gründet auf Anlage 1 zum BauGB und gibt die dort geforderten Inhalte wieder.

5.1 Einleitung

Inhalt und Ziele der 72. Änderung des Flächennutzungsplanes

Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind Windenergieanlagen als privilegierte Bauvorhaben im Außenbereich zulässig, wenn ihnen öffentliche Belange nicht entgegenstehen und eine ausreichende Erschließung gesichert ist. Aus städtebaulichen Gründen nutzt die Stadt Rhede den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB, um die Errichtung der privilegierten Windenergieanlagen im Stadtgebiet räumlich auf die hierfür dargestellte Vorrangzone / Konzentrationszone zu begrenzen und damit eine Errichtung von Windenergieanlagen außerhalb dieser Flächen i. d. R. auszuschließen.

Mit der Darstellung des Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Windenergie durch die 72. Änderung des Flächennutzungsplanes stellt die Stadt Rhede ein Sondergebiet in ihrem Stadtgebiet dar, welches die bisher im Flächennutzungsplan dargestellte Konzentrationszone ergänzt; sie nutzt dazu die Möglichkeit der Positivplanung nach § 245e BauGB.

Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fachplänen und ihre Berücksichtigung

Die für das Vorhaben benannten relevanten Ziele des Umweltschutzes in den einschlägigen Fachgesetzen sind in Tab. 1 aufgelistet.

Ebenso finden die Ziele des Regionalplanes Münsterland Berücksichtigung.

Tab. 1 Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen

Fachgesetz	Schutzgut	Inhalt
Baugesetzbuch	Menschen Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt Boden Wasser Klima / Luft Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter	- Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der Bauleitpläne - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen: die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, Natura 2000-Gebiete, Mensch und seine Gesundheit, Kulturgüter und sonstige Sachgüter und die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen
	Boden Fläche	- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
	Landschaft Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter	- Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes (Eingriffsregelung nach BNatSchG)

Fachgesetz	Schutzgut	Inhalt
		<ul style="list-style-type: none"> - Bauleitpläne sollen die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell erhalten und entwickeln - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes zu berücksichtigen
	Klima	<ul style="list-style-type: none"> - Den Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung tragen
Bundesnaturschutzgesetz Landesnaturschutzgesetz NRW	Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt Landschaft	<ul style="list-style-type: none"> - Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich(...) so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind - Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind lebensfähige Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen einschl. ihrer Lebensstätten zu erhalten und Austausch, Wanderungen und Wiederbesiedlungen zu ermöglichen
	Boden Klima / Luft Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt	<ul style="list-style-type: none"> - Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind insbesondere Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können, Luft und Klima durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu schützen sowie wildlebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweilige Funktion im Naturhaushalt zu erhalten
Bundesnaturschutzgesetz Landesnaturschutzgesetz NRW	Landschaft Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter	<ul style="list-style-type: none"> - Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere Naturlandschaften und historische Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedlung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren sowie zum Zwecke der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu machen.
Bundesimmissionsschutzgesetz Bundesimmissionsschutzverordnungen	Menschen Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt Boden Wasser Klima / Luft Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen (u. a. Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen) - Vorbeugung vor schädlichen Umwelteinwirkungen
Bundesbodenschutzgesetz	Boden	<ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung schädlicher Bodenveränderungen

Fachgesetz	Schutzgut	Inhalt
Landesbodenschutzgesetz NRW	Boden Fläche	<ul style="list-style-type: none"> - Sparsamer Umgang mit Grund und Boden - Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß begrenzen - Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen, insbesondere durch den Eintrag von schädlichen Stoffen, und die damit verbundenen Störungen der natürlichen Bodenfunktionen - Vorsorglicher Schutz vor Erosion, Verdichtung und anderen nachteiligen Einwirkungen
Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz NRW	Wasser	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut - Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und seines chemischen Zustandes vermieden wird, steigende Schadstoffkonzentrationen umgekehrt werden, ein guter mengenmäßiger und guter chemischer Zustand erreicht wird - Überschwemmungsgebiete sind in ihrer Funktion als Rückhalteflächen zu erhalten bzw. bei überwiegenden Gründen des Allgemeinwohls auszugleichen
Nordrhein-westfälisches Denkmalschutzgesetz	Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter	<ul style="list-style-type: none"> - Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen und wissenschaftlich zu erforschen; auf eine sinnvolle Nutzung ist hinzuwirken
TA Luft	Klima / Luft	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu erreichen
TA Lärm	Menschen	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche - Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen
DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“	Menschen	<ul style="list-style-type: none"> - Ausreichender Schallschutz als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse für die Bevölkerung, Verringerung insbesondere am Entstehungsort, aber auch durch städtebauliche Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge und -minderung
Bundeswaldgesetz Landesforstgesetz NRW	Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt Menschen Klima / Luft Wasser Boden Landschaft	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung, erforderlichenfalls Vermehrung des Waldes wegen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion), Bedeutung für die Umwelt, insbesondere für die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und Infrastruktur und die Erholung der Bevölkerung (Schutz- und Erholungsfunktion) - Nachhaltige Sicherung der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung

5.2 Derzeitiger Umweltzustand im Sondergebiet Büngern

Die nachfolgende Bestandsdarstellung für das Sondergebiet Büngern erfolgt schutzgutbezogen (Fläche, Boden, Wasser, Klima / Luft, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Landschaft, Menschen und die menschliche Gesundheit sowie kulturelles Erbe und

sonstige Sachgüter).

Der Bestandsaufnahme und Zustandsbeschreibung folgt eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung (Status-quo-Prognose).

5.2.1 Fläche

Das Schutzgut Fläche umfasst den Aspekt der Flächeninanspruchnahme durch bauliche Nutzung und Versiegelung. Gemäß § 1a (2) BauGB soll im Rahmen der Bauleitplanung mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden; dies soll insbesondere durch die Wiedernutzung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung erfolgen. Die Bodenversiegelung soll zudem auf das notwendige Maß begrenzt werden. Landwirtschaftliche Flächen, Wald und für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang genutzt und die Notwendigkeit der Umwandlung dieser Flächen begründet werden.

Lage und Größe des Sondergebietes sind in Kap. 2 bereits einführend beschrieben. Hinsichtlich der Ausprägungen vorhandener Böden und Flächennutzungen wird an dieser Stelle auf Kap. 5.2.2 sowie Kap. 5.2.5 verwiesen.

5.2.2 Boden

Nach den vorliegenden Karten des Geologischen Dienstes NRW befindet sich das Sondergebiet Büngern auf einer Grundmoräne aus sandig, kiesig, steinigem Schluff bis Ton aus der Saale-Kaltzeit des Quartärs sowie kleinflächig im Südwesten auf Fein- und Mittelkies einer jüngeren Hauptterrasse aus dem Eburon bis Cromer des Quartärs. Aus diesen entwickelten sich im Laufe der Zeit die Bodentypen Gley (G), Gley-Podsol (G-P), Plaggenesch (E), Podsol (P), Podsol-Gley (P-G) und Podsol-Pseudogley (P-S) (s. Abb. 3).

Der **Gley (G)** im Bereich des Sondergebietes zeichnet sich dadurch aus, dass er grundnass ist, wodurch keine Versickerung möglich ist, da kein unterirdischer Stauraum verfügbar ist. Die ökologische Feuchtestufe ist feucht, die GesamtfILTERfähigkeit sehr gering. Der Boden weist eine extrem hohe Verdichtungsempfindlichkeit auf und ist je nach Standort und Bodentiefe leicht bis mittel grabbar. Der **Gley-Podsol (G-P)** im Plangebiet wird als grundfeucht bis frisch eingestuft und weist eine sehr geringe GesamtfILTERfähigkeit sowie eine mittlere bis hohe Verdichtungsempfindlichkeit auf. Er ist je nach Standort für Versickerung geeignet, jedoch größtenteils aufgrund fehlenden unterirdischen Stauraums ungeeignet und leicht bis mittel grabbar.

Als Boden mit hoher Funktionserfüllung als Archiv der Kulturgeschichte liegt der **Plaggenesch (E)** vor, womit er zu den schutzwürdigen Böden gehört (s. Abb. 3).




Abb. 3 Schutzwürdige Böden im Umfeld des Sondergebietes Büngern

Der Boden ist versickerungsg geeignet, mäßig frisch bis mäßig trocken, weist eine sehr geringe GesamtfILTERfähigkeit und eine geringe Verdichtungsempfindlichkeit auf und ist leicht grabbar. Auch der **Podsol (P)** ist versickerungsg geeignet, trocken, leicht grabbar und hat eine sehr geringe GesamtfILTERfähigkeit und eine geringe Verdichtungsempfindlichkeit.


Der **Podsol-Gley (P-G)** im Sondergebiet ist feucht und grundnass, sodass keine Versickerung möglich ist, da kein unterirdischer Stauraum verfügbar ist. Die GesamtfILTERfähigkeit ist sehr gering, die Grabbarkeit leicht bis mittel und die Verdichtungsempfindlichkeit extrem hoch. Der **Podsol-Pseudogley (P-S)** ist je nach Standort grundfeucht bis wechselfeucht. Er ist staunass, leicht bis mittel grabbar und weist eine geringe GesamtfILTERfähigkeit sowie eine mittlere bis hohe Verdichtungsempfindlichkeit auf.

Im Plangebiet sind dem Kreis Borken keine Altlasten und Altlastenverdachtsflächen sowie Bodenverunreinigungen bekannt. Es sind keine Flächen des Plangebietes im Altlastenkataster verzeichnet (Schreiben des Kreises Borken an WWK vom 28.11.2023). Der Kreis Borken weist vorsorglich darauf hin, dass ihm keine flächendeckende Erhebung über altlastenverdächtige Flächen und schädliche Bodenveränderungen vorliegt. Es ist

daher nicht vollständig auszuschließen, dass es hier zu bislang unbekanntem Ablagerungen oder Bodenverunreinigungen gekommen ist.

5.2.3 Wasser

Innerhalb des Sondergebietes liegen keine Fließ- oder Stillgewässer. Zwischen den Teilflächen führen Gräben hindurch, die die südwestliche Teilfläche sowie die große nördliche Teilfläche im Osten durchqueren. Zwischen den östlichen und den westlichen Teilflächen fließt zudem ca. 60 m und 380 m entfernt der Honselbach. In diesem Bereich liegen auch mehrere Stillgewässer. 490 m östlich des Sondergebietes verläuft der Essingholtbach (vgl. Abb. 4).



Sondergebiet

1 : 20.000



Abb. 4 Gewässer im Umfeld des Sondergebietes Büngern

Das Plangebiet liegt außerhalb von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten sowie Hochwassergefahrengebieten mit Überschwemmungsgrenzen häufiger Hochwasserereignisse (hohe Wahrscheinlichkeit, HQ10-50), mittlerer Hochwasserereignisse (mittlere

Wahrscheinlichkeit, HQ100) sowie extremer Hochwasserereignisse (niedrige Wahrscheinlichkeit, > HQ250). Auch liegt es nicht innerhalb von Hochwasserrisikogebieten (vgl. Abb. 5).





Abb. 5 Wasserschutzgebiete und Überschwemmungsgrenzen im Umfeld des Sondergebietes Büngern

Im Hinblick auf aktuelle Starkregenereignisse wird zudem auch noch die Starkregengefahrenhinweiskarte NRW berücksichtigt. Diese stellt neben einem außergewöhnlichen (100-jährliches) Starkregenereignis auch ein extremes Ereignis (100 mm/m²/h) dar. Letzteres bewirkt demnach die höheren und räumlich ausgedehnteren Wasserstände; diese sind in Abb. 6 dargestellt. Demnach ist das Plangebiet nur lokal betroffen.



Sondergebiet
 Stadt- / Gemeindegrenze

1 : 15.000



Maximale Wasserstandshöhe



Abb. 6 Starkregengefahrenhinweise im Umfeld des Sondergebietes

5.2.4 Klima und Luft

Das Stadtgebiet Rhede gehört – wie der größte Teil Nordrhein-Westfalens – dem nordwestdeutschen Klimabereich an (MURL 1989). Es liegt damit in einem überwiegend maritim geprägten Bereich mit allgemein kühlen Sommern (mittleres Tagesmittel der Lufttemperatur im Juli 17-18 °C) und milden Wintern (mittleres Tagesmittel der Lufttemperatur im Januar 1-2 °C). Sofern sich gelegentlich kontinentaler Einfluss mit längeren Phasen hohen Luftdrucks durchsetzt, kann es im Sommer bei schwachen östlichen bis südöstlichen Winden zu höheren Temperaturen und trockenem sommerlichem Wetter und im Winter zu Kälteperioden kommen. Die jährlichen Niederschlagshöhen liegen bei 750-

800 mm, von denen der Hauptanteil im Sommer fällt, wenn es durch stärkere Einstrahlung zu Schauern und Gewitterbildung kommt.

Für die Windverhältnisse im Plangebiet kann eine Verteilung angenommen werden, die den regionalen Bedingungen entspricht, wie sie dem Klimaatlas NRW für die Klimastation im benachbarten Bocholt entnommen werden können (vgl. Abb. 7)²; demnach herrschen südwestliche, südliche und westliche Winde mit höheren Windgeschwindigkeiten vor, während Winde aus den anderen Richtungen nur mit deutlich geringeren Anteilen und geringeren Geschwindigkeiten vorkommen.




Abb. 7 Windrose Bocholt 1975 bis 2004

5.2.5 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Hinsichtlich vorhandener Tierarten sind für das Planvorhaben in erster Linie die Vorkommen von Vögeln und Fledermäusen relevant, da verschiedene Arten beider Tiergruppen gegenüber Windenergieanlagen ein erhöhtes Konfliktpotential aufweisen (Kollisionsgefahr, Scheuchwirkungen, Lebensraumverluste) und andererseits als besonders und streng geschützte Arten dem besonderen Schutz des § 44 BNatSchG (Tötungsverbot, Störungsverbot, Verbot der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) unterliegen.

Mit der 4. Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes im Juli 2022 wurde vom Bundesgesetzgeber eine abschließende Auflistung von als kollisionsgefährdet geltenden Vogelarten eingeführt; die in Anlage 1 Abschnitt 1 zum Bundesnaturschutzgesetz enthaltene Liste enthält 15 Arten.

Der Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen – Modul A: Genehmigungen außerhalb planerisch gesicherter Flächen/Gebiete“ (Fassung vom 12.04.2024)³ benennt in seinem Anhang 1 verschiedene Vogel- und Fledermausarten als WEA-empfindliche Arten⁴; gemäß Kap. 3 des genannten Leitfadens (S. 16) ist bei allen anderen, nicht WEA-empfindlichen und demzufolge in Anhang 1 nicht genannten Arten davon

² <https://www.klimaatlas.nrw.de/klima-nrw-pluskarte>

³ im Folgenden kurz als „Leitfaden NRW“ bezeichnet – das für WEA-Genehmigungen innerhalb von Windenergiegebieten vorgesehene Modul B ist nach wie vor nur angekündigt

⁴ Die in Anlage 1 zum BNatSchG genannten kollisionsgefährdeten Arten sind in der Auflistung in Anhang 1 des Leitfadens NRW enthalten, ausgenommen die Arten Steinadler und Schreiadler, da sie in NRW nicht vorkommen.

auszugehen, dass die og. artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote in Folge der betriebsbedingten Auswirkungen von WEA nicht ausgelöst werden.

Hinsichtlich der Aktualität der Ergebnisse von Datenerhebungen führt der Leitfaden NRW in Kap. 6.3 aus, dass die Untersuchungsergebnisse optimaler Weise nicht älter als 5 Jahre sein sollten und nicht älter als 7 Jahre sein dürfen. Dies entspricht den Anforderungen in Kap. 2.5 des Methodenhandbuchs zur Artenschutzprüfung in NRW (FÖA Landschaftsplanung GmbH 2021).

Das (potentielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten wird nachfolgend auf der Grundlage ausgewerteter Daten und Unterlagen benannt. Der Radius für die Datenabfrage um das Sondergebiet beträgt für Brutvögel 2.000 m, für Rastvögel 1.500 m. Dies sind die größten in Tab. 2a bzw. Tab. 2c des Leitfadens NRW benannten zentralen Prüfbereiche für in NRW vorkommende Brut- und Rastvogelarten⁵.

Artvorkommen in Schutzgebieten

Das Sondergebiet Büngern liegt außerhalb von FFH-, Vogelschutz- und Naturschutzgebieten (s. Abb. 8). Das nächstgelegene Vogelschutzgebiet ist das VSG „Unterer Niederrhein“ (DE-4203-401) ca. 12.200 m südwestlich. Dort sind unter anderem die WEA-empfindlichen Vogelarten Baumfalke (Brut / Fortpflanzung), Bekassine (Brut / Fortpflanzung, Durchzug), Blässgans (Durchzug), Fischadler (Durchzug), Flusseeeschwalbe (Brut / Fortpflanzung), Goldregenpfeifer (Durchzug), Großer Brachvogel (Brut / Fortpflanzung, Wintergast), Kiebitz (Brut / Fortpflanzung, Durchzug), Kurzschnabelgans (Wintergast), Rohrdommel (Durchzug), Rohrweihe (Brut / Fortpflanzung), Rotschenkel (Brut / Fortpflanzung), Saatgans (Durchzug), Schwarzkopfmöwe (Brut / Fortpflanzung), Schwarzmilan (Brut / Fortpflanzung), Seeadler (Brut / Fortpflanzung, Wintergast), Singschwan (Durchzug), Trauerseeschwalbe (Brut / Fortpflanzung), Uferschnepfe (Brut / Fortpflanzung), Wachtelkönig (Brut / Fortpflanzung), Wanderfalke (Brut / Fortpflanzung), Weißstorch (Brut / Fortpflanzung, Durchzug), Weißwangengans (Brut / Fortpflanzung, Durchzug), Zwerggans (Durchzug) und Zwergschwan (Durchzug) zu finden.

Das nächstgelegene FFH-Gebiet ist das 10.550 m südsüdwestlich gelegene FFH-Gebiet „Großes Veen“ (DE-4205-301). Für dieses ist ein Vorkommen der WEA-empfindlichen Vogelart Baumfalke (Brut / Fortpflanzung) verzeichnet.

Das NSG „Kleine Dingdener Heide“ (WES-069) nach dem Landschaftsplan Hamminkeln des Kreises Wesel liegt etwa 360 m südlich des Sondergebietes und hat u. a. das Schutzziel, den Lebensraum seltener und gefährdeter Tierarten wie dem Großen Brachvogel zu schützen. Östlich davon und etwa 1.200 m südlich des Sondergebietes befindet sich das NSG „Dingdener Heide“ (WES-002) nach dem Landschaftsplan Hamminkeln. Dieses hat als Schutzziel u. a. die Erhaltung des Offenlandcharakters als Lebensstätte für gefährdete Vogelarten wie Baumfalke, Bekassine, Großer Brachvogel, Kiebitz, Rotschenkel und Uferschnepfe sowie die Erhaltung von Rast- und Nahrungshabitaten gefährdeter Vogelarten wie Blässgans, Goldregenpfeifer und Kornweihe. Unmittelbar östlich schließt sich an dieses das etwa 845 m südlich des Sondergebietes liegende NSG „Dingdener Heide (Teil Kreis Borken)“ (BOR-040R1) nach dem Landschaftsplan Rhede-Süd an, in welchem u. a. Feuchtwiesen und -weiden als Lebensräume für gefährdete Wat-, Wasser- und Singvögel sowie Rast- und Nahrungsbiotope anderer Vogelarten geschützt sind

⁵ Die für Brutvorkommen des Schwarzstorches benannte Größenordnung von 3.000 m ist hier irrelevant, da die Art im Kreis Borken nicht brütet.

(konkrete Arten sind hier nicht benannt).



Abb. 8 Schutzgebiete im Umfeld des Sondergebietes Büngern

Das NSG „Essingholtbach“ (BOR-059) nach dem Landschaftsplan Rhede-Süd befindet sich etwa 435 m östlich des Sondergebietes und dient in erster Linie zur Erhaltung und Entwicklung von Auwald und natürlichen Bachauenkomplexen mit Ufergehölzen. Auch für dieses Gebiet sind keine WEA-empfindlichen Arten benannt.

Atlas der Säugetiere Nordrhein-Westfalen

Die Datenabfrage beim Atlas der Säugetiere Nordrhein-Westfalens (LWL) ergab für die Messtischblätter 4105 Quadrant 4, 4106 Quadrant 3, 4205 Quadrant 2 und 4206 Quadrant 1 im Zeitraum von 2017 bis 2024 ein Vorkommen der WEA-empfindlichen Fledermausarten Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler, Kleinabendsegler, Mückenfledermaus, Rauhaufledermaus und Zwergfledermaus (Abgrenzung der Messtischblätter vgl. Abb. 8).

Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“

Bei einer Datenabfrage im Fachinformationssystem (FIS) „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ wird eine aktuelle Liste aller im Bereich eines Messtischblattquadranten nach dem Jahr 2000 nachgewiesenen planungsrelevanten Arten erzeugt⁶. Hier wurde eine Abfrage für die Messtischblätter (MTB) 4105 Bocholt Quadrant 4, 4106 Rhede Quadrant 3, 4205 Hamminkeln Quadrant 2 und 4206 Brünen Quadrant 1 für alle wertbestimmenden Lebensraumtypen durchgeführt. Demnach kommen die in Tab. 2 genannten planungsrelevanten Tierarten der Gruppen Säugetiere, Vögel, Amphibien und Reptilien vor. Die WEA-empfindlichen Arten sind grau hinterlegt.

Tab. 2 Planungsrelevante Tierarten nach Datenabfrage

(MTB 4105-4 Bocholt, 4106-3 Rhede, 4205-2 Hamminkeln und 4206-1 Bruenen)

Art	Status	Erhaltungszustand
Säugetiere		
Braunes Langohr	Art vorhanden	G
Fischotter	Art vorhanden	U+
Fransenfledermaus	Art vorhanden	G
Große Bartfledermaus	Art vorhanden	U
Teichfledermaus	Art vorhanden	G
Wasserfledermaus	Art vorhanden	G
Zwergfledermaus	Art vorhanden	G
Vögel		
Baumfalke	Brutvorkommen	U
Baumpieper	Brutvorkommen	U-
Blässgans	Rast/Wintervorkommen	G
Brandgans	Brutvorkommen	G
Bluthänfling	Brutvorkommen	U
Eisvogel	Brutvorkommen	G
Feldlerche	Brutvorkommen	U-
Feldsperling	Brutvorkommen	U
Flussregenpfeifer	Brutvorkommen	S
Flusseeschwalbe	Brutvorkommen	S
Gartenrotschwanz	Brutvorkommen	U
Girlitz	Brutvorkommen	S
Graureiher	Brutvorkommen	G
Großer Brachvogel	Brutvorkommen	U
Habicht	Brutvorkommen	U
Kiebitz	Brutvorkommen	S
Kiebitz	Rast/Wintervorkommen	U
Kleinspecht	Brutvorkommen	U
Krickente	Brutvorkommen	U
Kuckuck	Brutvorkommen	U-
Löffelente	Brutvorkommen	U
Löffelente	Rast/Wintervorkommen	G
Mäusebussard	Brutvorkommen	G
Mehlschwalbe	Brutvorkommen	U
Nachtigall	Brutvorkommen	U
Neuntöter	Brutvorkommen	U
Pirol	Brutvorkommen	S
Rauchschwalbe	Brutvorkommen	U
Rebhuhn	Brutvorkommen	S
Rohrammer	Brutvorkommen	G
Rotschenkel	Brutvorkommen	S
Schleiereule	Brutvorkommen	G
Schnatterente	Brutvorkommen	G
Schwarzkehlchen	Brutvorkommen	G
Schwarzspecht	Brutvorkommen	G

⁶ <https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt>

Silberreiher	Rast/Wintervorkommen	G
Sperber	Brutvorkommen	G
Star	Brutvorkommen	U
Steinkauz	Brutvorkommen	U
Sturmmöwe	Brutvorkommen	U
Teichhuhn	Brutvorkommen	G
Teichrohrsänger	Brutvorkommen	G
Tüpfelsumpfhuhn	Brutvorkommen	S
Turmfalke	Brutvorkommen	G
Turteltaube	Brutvorkommen	S
Uferschnepfe	Brutvorkommen	S
Uhu	Brutvorkommen	G
Wachtel	Brutvorkommen	U
Waldkauz	Brutvorkommen	G
Waldohreule	Brutvorkommen	U
Waldschnepfe	Brutvorkommen	U
Weidenmeise	Brutvorkommen	U
Wespenbussard	Brutvorkommen	S
Weißstorch	Brutvorkommen	G
Wiesenpieper	Brutvorkommen	S
Zwergtaucher	Brutvorkommen	G
Amphibien		
Kammolch	Art vorhanden	G
Kreuzkröte	Art vorhanden	U
Laubfrosch	Art vorhanden	U
Moorfrosch	Art vorhanden	G
Reptilien		
Schlingnatter	Art vorhanden	U
Zauneidechse	Art vorhanden	G

G = günstig, U = unzureichend, S = schlecht, - negative Entwicklungstendenz, + positive Entwicklungstendenz, Unbek. = Unbekannt

Angaben des LANUV

Das LANUV-Fundortkataster Tiere enthält für das Sondergebiet und sein 2 km-Umfeld für den Zeitraum ab 2017 keine Vorkommen WEA-empfindlicher Vogelarten.

Angaben der Unteren Naturschutzbehörde Kreis Borken

Der Kreis Borken wies auf aktuelle Kartierungen des Ornithologen Wolfgang Müller hin (s. U.).

Angaben der Biologischen Station Zwillbrock e. V.

Die Biologische Station Zwillbrock e. V. übermittelte Daten einer Kiebitzkartierung, die mittels einer Nestfinder-App 2021 durchgeführt wurde. Die Kiebitzkartierung ergab 16 Fundpunkte im 2.000 m-Untersuchungsgebiet, bei denen jeweils 1 bis 6 Individuen erfasst werden konnten. Die Daten unterscheiden dabei in „Art festgestellt“, „Paar festgestellt“ und „wahrscheinliches Brüten“.

Die Fundpunkte häufen sich einerseits ca. 1.900 m nordnordöstlich der drei östlichen Teilflächen des Sondergebietes (Bereich Pleystrang) und andererseits ca. 1.070 m bis 1.800 m südsüdöstlich der drei östlichen Teilflächen (Büngernsche Heide). Alle erfassten Vorkommen des Kiebitzes liegen damit deutlich außerhalb des zentralen Prüfbereichs der Art gem. Tab. 2c des Leitfadens NRW von 100 m. Auf eine kartographische Darstellung wird daher verzichtet.

Angaben des Ornithologen Wolfgang Müller

Auf Hinweis der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Borken wurde auch der Ornithologe Wolfgang Müller aus Rees kontaktiert. Dieser übermittelte Ergebnisse seiner in den Jahren 2022 und 2023 vorgenommenen Kartierungen im Bereich des NSG „Dingdener Heide (Teil Kreis Borken)“. Demnach ist für beide Jahre von einem Revierpaar des Wespenbussards auszugehen, wobei die Horste nicht konkret gefunden wurden, jedoch am ehesten in den Waldbereichen entlang der Straßen Schnepfenweg und Elsenweg vorhanden sein dürften. Dieser Bereich ist von der südöstlichen Teilfläche des Sondergebietes ca. 1.800 m entfernt. Ebenso ist für beide Jahre von je einem Brutpaar des Baumfalke im NSG auszugehen, wobei der Brutplatzbereich im Wald nordwestlich der Einmündung des Schnepfenweges in die Straße Raßingvenn angenommen wird; er ist damit ca. 1,7 km vom Plangebiet entfernt.

Angaben der Unteren Naturschutzbehörde Kreis Wesel


Die Datenabfrage beim Kreis Wesel ergab für das 2.000 m-Untersuchungsgebiet ein Vorkommen der WEA-empfindlichen Vogelarten Baumfalke, Großer Brachvogel, Kiebitz, Rotmilan, Wachtelkönig, Weißstorch, Wespenbussard und Ziegenmelker (s. Abb. 9).

Innerhalb des Sondergebietes gibt es keine Nachweise für ein Vorkommen dieser Arten. Die Vorkommen des Großen Brachvogels, des Kiebitzes und des Ziegenmelkers liegen jeweils außerhalb des artspezifischen zentralen Prüfbereichs nach Leitfaden NRW, womit keine Beeinträchtigung für diese Arten zu erwarten ist. Die Vorkommen des Baumfalke liegen südlich der südöstlichen Teilfläche zwischen etwa 1.535 m und 1.865 m vom Sondergebiet entfernt, womit sich alle fünf der Vorkommen nach Anlage 1 des § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG im erweiterten Prüfbereich befinden. Das Brutvorkommen des Rotmilans befand sich 2019 in einer Entfernung von etwa 960 m zu der südöstlichen Teilfläche des Sondergebietes und liegt damit nach dem BNatSchG im artspezifischen zentralen Prüfbereich. Das Wachtelkönig-Vorkommen liegt nur etwa 70 m westlich der südwestlichen Teilfläche und damit im zentralen Prüfbereich nach Leitfaden NRW. Ein Vorkommen des Weißstorchs, welches zwei Jahre in Folge dokumentiert werden konnte, liegt etwa 370 m westlich der südöstlichen Teilfläche und damit nach Leitfaden NRW im artspezifischen Nahbereich. Drei weitere Vorkommen, die ebenfalls teilweise mehrere Jahre in Folge dokumentiert werden konnten, liegen zwischen 1.020 m und 1.280 m vom Sondergebiet entfernt und somit nach BNatSchG im artspezifischen erweiterten Prüfbereich. Ein Vorkommen des Wespenbussards befand sich 2018 in einer Entfernung von etwa 55 m zu der südöstlichen Teilfläche und somit im artspezifischen Nahbereich nach Leitfaden NRW. Vier weitere Vorkommen der Art aus den Jahren 2017, 2019 und 2022 liegen zwischen 1.645 m und 1.940 m südöstlich der südöstlichen Teilfläche und somit im artspezifischen erweiterten Prüfbereich nach BNatSchG.

Der Kreis Wesel übermittelte zudem Vorkommen von WEA-empfindlichen Fledermausarten, die sich jedoch außerhalb des 2.000 m-Untersuchungsgebietes befinden.

Angaben der Biologischen Station Kreis Wesel


Die Biologische Station des Kreises Wesel stellte Vorkommen von Brut- und Rastvögeln zur Verfügung. Die Brutvorkommen (s. Abb. 10) im 2.000 m-Untersuchungsgebiet um das Sondergebiet sind dabei teilweise identisch mit denen, die der Kreis Wesel zur Verfügung gestellt hat.



- Sondergebiet
 - 2.000 m Untersuchungsgebiet
 - Stadtgrenze
- WEA-empfindliche Vogelarten**
- Baumfalke (2019 - 2022)
 - ◆ Großer Brachvogel (2017 - 2022)
 - ◆ Kiebitz (2017 - 2022)
 - Rotmilan (2019)
 - Wachtelkönig (2023)
 - Weißstorch (2018 - 2022)
 - Wespenbussard (2017 - 2019, 2022)
 - Ziegenmelker (2020 - 2022)

1 : 25.000

Abb. 9 Vorkommen WEA-empfindlicher Brutvogelarten nach Angaben des Kreises Wesel



- Sondergebiet
- 2.000 m Untersuchungsgebiet
- Stadtgrenze

1 : 45.000

WEA-empfindliche Brutvögel

- Baumfalke (2021-2023)
- ⬠ Bekassine (2023)
- ⬠ Grosser Brachvogel (2021-2023)
- ⬠ Kiebitz (2021-2023)
- ⊙ Weissstorch (2021-2023)
- Wespenbussard (2022, 2023)
- Ziegenmelker (2021-2023)

Abb. 10 Vorkommen WEA-empfindlicher Brutvogelarten nach Angaben der Biologischen Station des Kreises Wesel

Die Vorkommen der Bekassine, des Großen Brachvogels, des Kiebitzes und des Ziegenmelkers liegen jeweils außerhalb des zentralen Prüfbereichs jeder Art gem. Tab. 2c des Leitfadens NRW. Die Vorkommen des Baumfalke liegen zwischen 1.745 m und 1.865 m südlich der südöstlichen Teilfläche und damit im artspezifischen erweiterten Prüfbereich gem. Tab. 2a des Leitfadens NRW. Ein Weißstorchvorkommen liegt etwa 370 m westlich der südöstlichen Teilfläche und damit nach dem Leitfaden NRW im artspezifischen Nahbereich und ein weiterer Weißstorch 2021 etwa 505 m südlich der südöstlichen Teilfläche und damit im artspezifischen zentralen Prüfbereich. Fünf weitere Vorkommen dieser Art liegen nach Leitfaden NRW im artspezifischen erweiterten Prüfbereich, wobei es sich lediglich um zwei Standorte handelt, an denen mehrere Jahre in Folge Brutvorkommen dokumentiert werden konnten. Die zwei Wespenbussard-Vorkommen sind etwa 1.715 m und 1.755 m entfernt und damit nach Leitfaden NRW innerhalb des artspezifischen erweiterten Prüfbereichs.

Neben den Brutvogelvorkommen hat die Biologische Station Kreis Wesel Daten von Rastvögeln aus den Wintern 2016/2017 bis 2020/2021 übermittelt. Im 1.500 m-Untersuchungsgebiet für Rastvögel um das Sondergebiet konnten in diesen 5 Wintern insgesamt 13 Trupps gesichtet werden. Dabei handelt es sich um nordische Gänse, darunter Blässgans und Saatgans. Von den Saatgänsen konnten im Winter 2017/2018 insgesamt 3 Trupps mit Individuenanzahlen zwischen etwa 12 und 36 erfasst werden, die gleichzeitig mit 3 Trupps Blässgänsen auftraten. Von der Blässgans konnten 13 Trupps erfasst werden, die Truppstärken von etwa 110 bis 3.000 Individuen aufwiesen. Alle erfassten Trupps befinden sich in der Büngernschen Heide über 1.140 m vom Sondergebiet entfernt und damit deutlich außerhalb des zentralen Prüfbereichs nordischer Wildgänse gem. Tab. 2c des Leitfadens NRW von 200 m für Nahrungshabitate. Auf eine kartographische Darstellung wird daher verzichtet.

Angaben des NABU-Kreisverbandes Borken e. V.

Der NABU-Kreisverband Borken e. V. verweist in seinem Schreiben vom 08.03.2024 auf ein Vorkommen des Wespenbussards, der „sehr wahrscheinlich“ als Brutvogel im Nahbereich der östlichen Teilfläche des Sondergebietes auftritt. Ein weiteres Revier befindet sich „möglicherweise“ im Nahbereich der westlichen Teilfläche. Ein Brutplatz des Weißstorchs liegt am Hof Dingdener Diek 3.

Zwei Brutpaare des Ziegenmelkers wurden auf der „Heidefläche Leopoldskamp“ zwischen den Straßen Dingdener Diek, Elsenweg und Fasanenweg erfasst (dieser Bereich ist ca. 800-1.000 m südlich der südlichen Teilflächen des Sondergebietes gelegen). Zwei weitere Brutpaare befinden sich im NSG „Kleine Dingdener Heide“ zwischen den Straßen Finkenbergl und Bußter Weg (dieser Bereich ist ca. 1.200 m südlich der südwestlichen Teilfläche des Sondergebietes gelegen).

In Nähe der Dingdener Heide kommen zudem die WEA-empfindlichen Arten Baumfalke, Bekassine, Großer Brachvogel, Kiebitz, Rotmilan, Uhu, Weißstorch und Wespenbussard vor. Des Weiteren ist das Gebiet Rastgebiet für nordische Gänse und den Goldregenpfeifer sowie weitere planungsrelevante, jedoch nicht WEA-empfindliche Arten. Auch Kornweihe, Rohrweihe, Schwarzmilan, Seeadler und Wanderfalke kommen in dem Gebiet vor.

Als WEA-empfindliche Fledermausarten benennt der NABU-Kreisverband Borken e. V.

die Arten Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Kleinabendsegler, Mückenfledermaus, Rauhauffledermaus, Zweifarbfledermaus und Zwergfledermaus. Des Weiteren befindet sich auf Bocholter Stadtgebiet das in NRW bedeutsame Fledermaus-Winterquartier „Waldschlösschen“ mit zahlreichen überwinternden Individuen verschiedenster Arten, darunter die WEA-empfindliche Art Zwergfledermaus (ca. 2 km nordwestlich der nordwestlichen Teilfläche des Sondergebietes). Zudem verweist der NABU Borken auf zahlreiche Fledermauskästen, die seit über 15 Jahren in den Naturschutzgebieten „Dingdener Heide (Teil Kreis Borken)“ (845 m südlich des Sondergebietes, vgl. Abb. 8) und „Esingholtbach“ (etwa 435 m östlich des Sondergebietes) sowie in den angrenzenden Waldgebieten hängen.

Fachgutachten für die geplanten WEA


Von August 2023 bis August 2024 wurden Vogelkartierungen (Brut- und Rastvogelkartierung einschließlich Raumnutzungskartierung) für die derzeit innerhalb des Sondergebietes geplanten WEA durchgeführt; die festgestellten Artvorkommen sind im Ergebnismgutachten (WWK 2024) wiedergegeben (vgl. Anhang 2).

Demnach wurden von den im Brutzeitraum festgestellten WEA-empfindlichen Arten Brutvorkommen von Baumfalke (Brutverdacht), Großer Brachvogel (Brutverdacht), Kiebitz (4 Brutverdachte/1 Brutnachweis), Weißstorch (4 Brutnachweise) und Ziegenmelker (3 Brutverdachte) lokalisiert. Dabei liegen nach Anlage 1 zum BNatSchG und Anhang 2 Leitfaden NRW die Teilfläche Büngern 1 vollständig und die Teilflächen Büngern 2, 3 und 5 jeweils teilweise innerhalb des Nahbereiches des Weißstorches (500 m); die restlichen Bereiche der Teilflächen Büngern 2, 3 und 5 sowie etwa die südwestliche Hälfte der Teilfläche Büngern 4 liegen im zentralen Prüfbereich der Art (1.000 m). Alle anderen Arten liegen jeweils außerhalb ihrer artspezifischen zentralen Prüfbereiche von den Teilflächen des Plangebietes entfernt.

Im Rastzeitraum konnten als WEA-empfindliche Arten Blässgans, Kiebitz, Kranich und Saatgans festgestellt werden, dabei lagen für ein Rastvorkommen des Kiebitzes Teile der Teilfläche 2 im zentralen Prüfbereich laut Leitfaden NRW (400 m).

In Ergänzung zu den vorstehenden Ausführungen zu Vorkommen WEA-empfindlicher Vogel- und Fledermausarten ist für das Schutzgut noch auf die folgenden Schutzstatus im Umfeld des Sondergebietes hinzuweisen.

Hier kommen Bereiche für den Schutz der Natur nach Regionalplan Münsterland sowie Flächen aus dem Biotopkataster NRW vor (s. Abb. 11). Die östlichen Teilflächen liegen außerdem überwiegend in der Biotopverbundfläche „Parklandschaft in und südlich von Büngern (VB-MS-4105-129), welche eine besondere Bedeutung für Verbindungs-, Ergänzungs- und Entwicklungsbereiche des Biotopverbundes NRW hat. Weitere Biotopverbundflächen mit herausragender und besonderer Bedeutung liegen im Umfeld des Sondergebietes.



Sondergebiet
 Stadtgrenze

1 : 25.000

Schutzstatus

- Bereich für den Schutz der Natur
- Fläche aus dem Biotopkataster
- Verbundfläche mit herausragender Bedeutung
- Verbundfläche mit besonderer Bedeutung

Abb. 11 Schutzstatus im Umfeld des Sondergebietes Büngern

5.2.6 Landschaft

Das Landschaftsbild im Bereich des Sondergebietes Büngern ist geprägt durch eine Landschaft mit Wald- sowie Acker- und Grünlandflächen, die teilweise durch Hecken / Wallhecken, Baumreihen und Feldgehölze gegliedert sind. Im weiteren Umfeld sind auch einzelne Wohngebäude gelegen.

Der Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege des Münsterlandes zum Regionalplan Münsterland gliedert das Münsterland flächendeckend auf Basis der natürlichen Gegebenheiten sowie der aktuellen Nutzungsstrukturen in Landschaftsräume (LANUV NRW 2012).

Das Sondergebiet liegt innerhalb des Landschaftsraums „Brünen-Schermbecker Sand-

platten“ (LR-I-009) (s. Abb. 12). In Tab. 3 sind die Landschaftsräume im Bereich des Sondergebietes aufgelistet.

Tab. 3 Landschaftsräume im Umfeld des Sondergebietes Büngern

Code	Name	Kurzbeschreibung
LR-I-002	Vardingholter Hauptterrassenplatte	Durch ausgedehnte landwirtschaftliche Nutzflächen aus überwiegend Grünland geprägte Landschaft, die von kleinen und großen Waldflächen unterbrochen wird.
LR-I-005	Millingen-Bocholter Ebene	Ein durch landwirtschaftliche Nutzung geprägter Landschaftsraum, der durch weitestgehend kanalisierte Wasserläufe mit Auenbereichen zerschnitten wird.
LR-I-007	Isselauenkorridor mit Bruchniederungen	Der Landschaftsraum wird durch eine landwirtschaftliche Nutzung dominiert, welche von Gehölz- und Heckenstrukturen kleinräumig untergliedert ist und teilweise von größeren Waldkomplexen abgelöst wird.
LR-I-008	Aa-Niederung	Ein durch die Bocholter-Aa mit ihren Zuflüssen dominierter Landschaftsraum mit überwiegend landwirtschaftlicher Nutzung
LR-I-009	Brünen-Schermbecker Sandplatten	Der Landschaftsraum wird durch den Wechsel aus Wald- und landwirtschaftlichen Nutzflächen geprägt, welcher kleinräumig von Hecken und Baumgruppen sowie Obstbaumwiesen untergliedert wird.


Die Landschaftsräume wurden anhand landschaftsprägender Merkmale im Rahmen des og. Fachbeitrages weiter in Landschaftsbildeinheiten (LBE) differenziert (s. Abb. 12).

Das Sondergebiet Büngern befindet sich innerhalb der Landschaftsbildeinheit LBE-I-009-O2, welche dem Typ „Wald-Offenland-Mosaik“ zugeordnet ist. Auch die Landschaftsbildeinheiten LBE-I-007-O, LBE-I-008-O und LBE-I-009-O3 sind diesem Typ zugeordnet. Die westlich liegenden Landschaftsbildeinheiten LBE-I-005-A und LBE-I-007-A gehören zum Typ „Offene Agrarlandschaft“ und auch die Typen „Flusstal“ (LBE-I-007-F) und „Stillgewässer“ (LBE-I-007-S) sind westlich zu finden. Zwei Landschaftsbildeinheiten des Typs „Grünland-Acker-Mosaik“ (LBE-I-005-G2 und LBE-I-009-G1) sind südlich zu finden.

Diese Landschaftsbildeinheiten sind mit den Kriterien „Eigenart“, „Vielfalt“ und „Schönheit“ bewertet worden, aus den jeweiligen Wertpunkten ergibt sich der Gesamtwert jeder Landschaftsbildeinheit mit den möglichen Bewertungsstufen „sehr gering / gering“, „mittel“, „hoch“ und „sehr hoch“. Bei einer erreichten Bewertung von „hoch“ wird eine Landschaftsbildeinheit als LBE besonderer Bedeutung angesprochen, bei einer erreichten Bewertung von „sehr hoch“ als LBE herausragender Bedeutung. Ortslagen oder Siedlungen mit einer Größe von überwiegend mehr als 5 km² sind nicht bewertet. Die Landschaftsbildeinheit im Bereich des Sondergebietes ist mit „hoch“ bewertet und hat somit eine besondere Bedeutung für das Landschaftsbild.

Landschaftsschutz

Das Sondergebiet liegt innerhalb des LSG „Biemenhorst - Büngern - Krommert“ (LSG-BOR-00072, s. Abb. 13) und grenzt mit einer der westlichen Teilflächen unmittelbar an das LSG „Honselbach“ (LSG-BOR-00073), beide nach dem Landschaftsplan Rhede-Süd. Etwa 130 m südsüdwestlich des Sondergebietes befindet sich das LSG „Dingdener und Brüner Höhen“ (LSG-4205-0006) nach dem Landschaftsplan Hamminkeln des Kreises Wesel.



Bewertung Landschaftsbildeinheiten





Abb. 12 Landschaftsräume und Landschaftsbildeinheiten im Umfeld des Sondergebietes Büngern



- Sondergebiet
 - Stadt- / Gemeindegrenze
 - Landschaftsschutzgebiet
 - Naturschutzgebiet
- LSG-BOR-00072 = LSG Biemenhorst - Büngern - Krommert

1 : 70.000

Abb. 13 Landschafts- und Naturschutzgebiete im Umfeld des Sondergebietes Büngern

Das Landschaftsschutzgebiet „Biemenhorst - Büngern - Krommert“ umfasst mit seiner Größe von 3.392 ha 64 % des Landschaftsplangebietes von 5.300 ha. Es erstreckt sich von der Bocholter Aa bis zur südlichen Landschaftsplangrenze sowie von der West- bis

zur Ostgrenze des Plangebietes. Eine kleine Teilfläche befindet sich nördlich der Bocholter Aa.

Schutzzweck

- a) Erhaltung und Entwicklung einer gut gegliederten und vielfältig strukturierten Kulturlandschaft
- b) Erhaltung und Pflege der Waldflächen, Feldgehölze, Baumreihen und -gruppen, Hecken sowie der sonstigen gliedernden und belebenden Landschaftselemente
- c) Erhaltung und Optimierung der Lebensräume für Pflanzen und Tiere sowie der Biotopvernetzungsfunktion
- d) Sicherung der Pufferfunktion für das Naturschutzgebiet Dingdener Heide
- e) Erhaltung der Funktion des Gebietes für die stille Erholung
- f) Sicherung der besonderen Eigenart, Vielfalt und Schönheit der Landschaft

Das LSG erstreckt sich über den südlichen Bereich des Stadtgebietes von Rhede bis in das Stadtgebiet von Bocholt. Es grenzt nördlich an das Naturschutzgebiet „Dingdener Heide (Teil Kreis Borken)“, das auf dem Stadtgebiet von Hamminkeln mit dem NSG „Dingdener Heide“ eine Fortsetzung erfährt. Das NSG „Essingholtbach“ wird im Stadtgebiet von Rhede von dem LSG vollständig umschlossen. Südwestlich (in Hamminkeln) ist das NSG „Kleine Dingdener Heide“ gelegen.

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst überwiegend landwirtschaftliche Flächen mit eingestreuten Waldflächen. Die landwirtschaftlichen Flächen werden überwiegend ackerbaulich genutzt, bereichsweise findet sich auch viel Grünland. Bei den größeren Waldflächen handelt es sich überwiegend um Kiefern- und Kiefern-mischwälder. Insbesondere im östlichen Teil des LSG wird die Landschaft durch Hecken, kleinere Waldflächen, kleinere landwirtschaftliche Parzellen und eingestreute Hoflagen stark gegliedert.

5.2.7 Mensch und menschliche Gesundheit


Das Sondergebiet Büngern liegt im Wohnumfeld verschiedener Wohngebäude im Außenbereich von Rhede sowie der Nachbarkommunen Bocholt und Hamminkeln.

Das nächstgelegene Wohngebäude befindet sich an der Straße „Zum Forst“, Hausnummer 15. Es befindet sich mit ca. 20 m Abstand unmittelbar neben der nordwestlichen Teilfläche des Sondergebietes. Bei diesem Gebäude wird die Wohnnutzung bei Errichtung und Inbetriebnahme der hier geplanten WEA aufgegeben. Die weiteren Wohngebäude befinden sich in Abständen von über 450 m von den Teilflächen des geplanten Sondergebietes.

Die Nutzung der Räume im Umfeld des Sondergebietes für naturbezogene Erholungszwecke (Wandern, Radfahren, Reiten) erfolgt auf dem vorhandenen Straßen- und Wegenetz; z. T. verlaufen hier auch gekennzeichnete Wander- und Radwanderwege wie der überregionale Hauptwanderweg X8 (Bad Bentheim - Bislich) und Rundwanderwege wie der A5 und der A7. Südlich des Sondergebietes führt der Themenwanderweg „Landstreifer – Zeitreisen“ entlang, nördlich liegt ein Abschnitt einer Nordic-Walking-Route. Außerdem führt ein Netz aus Radwanderwegen am Sondergebiet vorbei, darunter unter anderem die Naturpark-Hohe-Mark-Route und die Flamingoroute sowie die Radwanderwege des Knotenpunktnetzes. Zudem befinden sich im Umfeld des Sondergebietes Abschnitte der Münsterland-Reitroute (vgl. Abb. 14). Die südwestliche Teilfläche des Sondergebietes Büngern liegt teilweise im Randbereich des Projektgebietes

Zeitfenster Dingdener Heide, innerhalb der Zweiten Zeitzone „Niedergang und Teilung der Marken“ (1540-1843).

Das Sondergebiet liegt – wie das gesamte Stadtgebiet Rhede – innerhalb des Naturparks „Hohe Mark – Westmünsterland“ (NTP-007).



Freizeit und Erholung

Überregionaler Hauptwanderweg

Rundwanderweg

Themenwanderweg: Landstreifer - Zeitreisen

Nordic-Walking-Route

Radwanderweg

Münsterland Reitroute

Sondergebiet

Stadtgrenze

Zeitfenster Dingdener Heide

Wegekreuz, Bildstock

Schutzhütte

1 : 20.000

Abb. 14 Erholungsnutzung im Umfeld im Umfeld des Sondergebietes Büngern

5.2.8 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter

Innerhalb des Sondergebietes Büngern bzw. in seinem direkten Umfeld sind keine Bau- oder Bodendenkmäler gelegen.

Im Kulturlandschaftlichen Fachbeitrag zum Regionalplan Münsterland Regierungsbezirk Münster (LWL 2013) ist die Kulturlandschaft in den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und der Stadt Münster dargestellt und erläutert (s. Abb. 15).

Das Sondergebiet befindet sich in den Kulturlandschaftsbereichen der Fachsicht Landschaftskultur „Raum Bocholt – Marbeck“ (K 4.35) und „Raum Bocholt – Raesfeld“ (K 4.36).

Zu den Wert gebenden Merkmalen der KLB K 4.35 gehören relativ große agrarisch genutzte, offene Eschflächen, um die Eschflächen und zwischen den Eschflächen liegende Höfe, die häufig einen Drubbel bilden, persistente Hoflagen, hofnahe Einzelbäume, Baumgruppen und Kleingehölze. Als Leitbilder und Grundsätze gelten hier insbesondere die Erhaltung des Landschaftscharakters, die Offenhaltung der Eschflächen, Erhaltung und Berücksichtigung des Siedlungs-, Nutzungs- und Wegemusters, Erhalt und Ablesbarkeit der persistenten Hoflagen sowie Erhaltung und Pflege der Gehölze.


Zu den Wert gebenden Merkmalen der KLB K 4.36 zählen eine leicht bewegte Morphologie, ein im Gegensatz zu Eschlagen kleinteiliger Wechsel von Waldstücken und Offenland, regelmäßig verteilte Streusiedlungen (Standorte aus der Zeit vor 1840, auch später), in Teilen überliefertes, sehr unregelmäßiges Wegenetz (geschwungene Wegeführungen, Wegespinnen), Einzelbäume, Baumreihen an Wegen und Kleingehölze. Als Leitbilder und Grundsätze gelten hier die Erhaltung des Landschaftscharakters, Erhaltung und Berücksichtigung des Siedlungs-, Nutzungs- und Wegemusters sowie Erhaltung und Pflege der Gehölze.

Das Sondergebiet befindet sich nicht im Umfeld von Kulturlandschaftsbereichen der Archäologie oder von raumwirksamen und kulturlandschaftsprägenden Objekten der Archäologie. Außerdem liegt es mehrere Kilometer außerhalb von Flächen mit potentiell bedeutsamen Sichtbeziehungen auf raumwirksame Objekte der Denkmalpflege und von Orten mit funktionaler Raumwirksamkeit entfernt.

Als sonstige Sachgüter im Bereich des Sondergebietes sind die das Plangebiet querende geplante Trasse A-Nord der Amprion GmbH und die etwa 220 m südöstlich der südöstlichen Teilfläche unterirdisch vorbeilaufende Soleleitung Epe–Barth zu nennen (vgl. Abb. 16).

5.2.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Umweltmedien sind in Tab. 4 dargestellt.



1 : 50.000

Sondergebiet Stadtgrenze

Bedeutame Kulturlandschaftsbereiche (KLB)

Archäologie Landschaftskultur

Bedeutende Objekte, Orte und Sichtbeziehungen

- Raumwirksame und kulturlandschaftsprägende Objekte der Denkmalpflege
- Flächen mit potentiell bedeutsamen Sichtbeziehungen auf raumwirksame Objekte
- Orte mit funktionaler Raumwirksamkeit
- Historisch erhaltene Sichtbeziehung

Abb. 15 Kulturlandschaftsbereiche im Umfeld des Sondergebietes Büngern




Abb. 16 Sonstige Sachgüter im Umfeld des Sondergebietes Büngern

5.2.10 Status-quo-Prognose

Bei einem Verzicht auf die Darstellung des Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Windenergie bleibt es im Stadtgebiet Rhede bei der räumlichen Beschränkung der Aufstellungsmöglichkeiten von nach § 35 (1) Nr. 5 BauGB geplanten WEA im Außenbereich der Stadt auf die Konzentrationszone für die Windenergie, die im Flächennutzungsplan dargestellt sind.

Ohne die Darstellung des Sondergebietes bleibt auf absehbare Zeit die vorhandene landwirtschaftliche Nutzung des Raumes im Plangebiet erhalten und wird dort das Landschaftsbild bestimmen.

Als weitere Planung ist die das Plangebiet querende geplante Trasse A-Nord der Amprion GmbH bekannt (vgl. Abb. 16 in Kap. 5.2.8).

Tab. 4 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Schutzgut / Schutzfunktion	Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern
Fläche <i>Landnutzung / Nutzungsintensität</i> <i>Erholungsfunktion</i> <i>Biotopfunktion</i> <i>Produktionsfunktion</i> <i>Regelungsfunktion</i> <i>Lebensraumfunktion</i> <i>Biotopentwicklungspotenzial</i> <i>Wasserhaushalt</i> <i>Regional- und Geländeklima</i> <i>Landschaftsbild</i>	<p>Fläche als Standortfaktor für Boden, Pflanzen, Tiere und Menschen</p> <p>Betroffenheit von Mensch, Pflanzen, Tieren, Klima, Boden, Wasser und Landschaft bei Nutzungsumwandlung, Versiegelung und Zerschneidung von Fläche</p> <p>Landnutzung als Faktor für Klima und Klimawandel</p> <p>Fläche als Standortfaktor für eine klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktion</p> <p>Abnahme der Naturnähe mit Nutzungsintensität auf der Fläche</p> <p>Abhängigkeit von Wasserhaushalt / Wasserbelastung / Grundwasserschutz, Versickerung, Grundwasserneubildung, Retention von Fläche</p>
Boden <i>Lebensraumfunktion</i> <i>Speicher und Reglerfunktion</i>	<p>Abhängigkeit der ökologischen Bodeneigenschaften von wasserhaushaltlichen, vegetationskundlichen und klimatischen Verhältnissen</p> <p>Boden in seiner Bedeutung für den Landschaftswasserhaushalt (Grundwasserneubildung, Retentionsfunktion, Grundwasserschutz, Grundwasserdynamik)</p> <p>Boden als Schadstoffsенke und Schadstofftransportmedium (z. B. Wirkungspfade Boden – Pflanze, Boden – Wasser)</p>
Grundwasser <i>Grundwasserdargebotsfunktion</i> <i>Grundwasserschutzfunktion</i> <i>Funktion im Landschaftswasserhaushalt</i>	<p>Abhängigkeit der Grundwasserergiebigkeit von den hydrogeologischen Verhältnissen und der Grundwasserneubildung</p> <p>Abhängigkeit der Grundwasserneubildung von Klima, Boden und Vegetation</p> <p>Grundwasserdynamik und ihre Bedeutung für den Wasserhaushalt von Oberflächengewässern</p> <p>Grundwasser als Schadstofftransportmedium im Hinblick auf den Wirkungspfad Grundwasser – Mensch</p>
Luft <i>lufthygienische Belastungsräume</i> <i>lufthygienische Ausgleichsräume</i>	<p>Lufthygienische Situation für den Menschen (Staubentwicklung, Schadstoffe)</p> <p>Bedeutung von Vegetationsflächen für die lufthygienische Ausgleichsfunktion (Staubfilter)</p> <p>Abhängigkeit der lufthygienischen Belastungssituation von geländeklimatischen Besonderheiten (lokale Windsysteme, Frischluftschneisen, städtebauliche Problemlagen)</p> <p>Luft als Schadstofftransportmedium im Hinblick auf die Wirkungspfade Luft – Pflanze/Tier, Luft – Mensch</p>
Klima <i>Regionalklima</i> <i>Geländeklima</i> <i>Klimatische Ausgleichsräume</i>	<p>Geländeklima in seiner klimaphysiologischen Bedeutung für den Menschen</p> <p>Geländeklima (Bestandsklima) als Standortfaktor für Vegetation</p> <p>Abhängigkeit des Geländeklimas und der klimatischen Ausgleichsfunktion (Kaltluftabfluss u. a.) von Relief, Vegetation/Nutzung</p>
Tiere <i>Lebensraumfunktion</i>	<p>Abhängigkeit der Tierwelt von der biotischen und abiotischen Lebensraumausstattung (Vegetation, Biotopstruktur, Biotopvernetzung, Lebensraumgröße, Boden, Geländeklima, Bestandsklima, Wasserhaushalt)</p>
Pflanzen <i>Biotopfunktion</i>	<p>Abhängigkeit der Vegetation von den abiotischen Standorteigenschaften (Bodenform, Geländeklima, Grundwasserflurabstand, Oberflächengewässer)</p>
Landschaft <i>Landschaftsbild</i>	<p>Abhängigkeit des Landschaftsbildes von den Landschaftsfaktoren Vegetation/Nutzung und städtebaulichen Strukturen</p> <p>Erholungsfunktion und Identifikationsfunktion für den Menschen</p>

5.3 Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung

Die Darstellung des neuen Sondergebietes im FNP bereitet die künftige Nutzung der Teilflächen mit Windenergieanlagen der modernen Größenordnungen vor.

Hinsichtlich der Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung werden im Folgenden die Umweltauswirkungen von WEA auf die Schutzgüter (Flächenansprüche für Fundamente, Zufahrten und Kranstellflächen, Schallimmissionen, Schattenwürfe etc.) dem Grunde nach und zusammenfassend behandelt. Denn die Ausführungen zielen nicht allein auf die konkreten Wirkungen durch die zunächst geplanten Anlagen mit ihren Standorten, Typen, Nabenhöhen und Rotordurchmessern ab, die in den (nur teilweise) schon vorliegenden Fachgutachten zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren detailliert beschrieben sind.

Die von der Stadt Rhede geplante Darstellung der Positivfläche ermöglicht prinzipiell die folgende Nutzung durch WEA. Es geht nicht um eine Planung für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Geprüft werden muss daher (lediglich) auf die grundsätzliche Vollzugsfähigkeit des FNP als vorbereitendem Bauleitplan⁷.

Soweit Fachgutachten für die in 2025 bevorstehenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren bereits vorliegen, können diesen daher Informationen über das Plangebiet entnommen werden (z. B. Ergebnisbeschreibungen der durchgeführten Vogelkartierungen). Soweit daraus mögliche bau-, anlage- oder betriebsbedingte Wirkungen, die durch später aufgestellte und betriebene WEA hervorgerufen werden können, abzuleiten sind, reicht es für die Ebene des FNP aus, auf die grundsätzliche Möglichkeit zu verweisen, durch Vermeidungs-, Verminderungs- oder Kompensationsmaßnahmen diesen umweltrelevanten Wirkungen zu begegnen. Die Benennung von für die kurzfristig geplanten WEA konkreten Maßnahmen (wie sie im Gutachten zur Artenschutzprüfung oder im Landschaftspflegerischen Begleitplan für die Genehmigungsverfahren beschrieben sein werden) ist dagegen nicht erforderlich.

5.3.1 Fläche

Nach § 14 (1) BNatSchG sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können, Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Gesetzes.

Auf das Schutzgut Fläche wirken sich innerhalb des Sondergebietes neu errichtete Windenergieanlagen in Form einer Flächeninanspruchnahme durch die Anlagenfundamente, Zuwegungen und Kranstellflächen aus, die langfristig (bis zum späteren vollständigen Rückbau der Anlagen) oder vorübergehend (während der Bauphase) gegeben ist; es handelt sich mithin um bau- und anlagenbedingte Wirkungen. Hieraus resultieren vollständige (Betonfundamente) oder teilweise (Schotterflächen) Versiegelungen und damit Nutzungsänderungen sowie Zerschneidungen von Ackerflächen sowie ggf. von Lebensräumen.

Durch flächensparende Bauweisen und die kleinstmögliche Errichtung der benötigten

⁷ Gemeinden haben Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist (§ 1 (3) BauGB). Eine Planung ist mit dem Gebot der Erforderlichkeit jedoch nicht vereinbar, wenn sie sich als nicht vollzugsfähig erweist, weil ihr auf unabsehbare Zeit unüberwindliche rechtliche oder tatsächliche Hindernisse im Wege stehen.

Infrastruktur-Flächen kann die Flächeninanspruchnahme insgesamt minimiert werden.

Eine nähere Auseinandersetzung mit den Folgen des „Flächenverbrauchs“ für die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts erfolgt in Kap. 5.3.2 Boden und Kap. 5.3.5 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt.

5.3.2 Boden

Innerhalb des Sondergebietes neu errichtete Windenergieanlagen führen anlage-, bau- und betriebsbedingt zu Wirkungen auf die vorhandenen Böden, die von den konkreten Anlagentypen und -größen abhängen. Hierzu gehören die Überbauung mit den Fundamenten für die Windenergieanlagen, das Aufbringen einer Schotterdecke für die Zufahrten, Kranaufstellflächen und Maschinenbauplätze sowie Eingriffe im Verlauf der Kabeltrassen für die Anbindung an das Stromnetz. Verunreinigungen durch Betriebsstoffe sind bei extremen Störfällen der Windenergieanlagen denkbar (vgl. Ausführungen in Kap. 5.3.3).

Aufgrund der üblichen Flächenansätze für Fundamente, Kranstell- und Montageflächen werden Flächengrößen von bis zu 4.000 m² je WEA angenommen (Anmerkung: Die Länge der Zufahrten hängt mit davon ab, wie weit entfernt von vorhandenen Straßen und Wirtschaftswegen die Windenergieanlagen errichtet werden). Die konkreten Flächeninanspruchnahmen für innerhalb des Sondergebietes geplante WEA sind in den Unterlagen für die Genehmigungsanträge ausführlich dargestellt.

Insgesamt sind die bau- und anlagebedingten Bodenveränderungen mit Beeinträchtigungen auf die Standort-, Puffer- und Filterfunktionen der Böden als dauerhafte und erhebliche Wirkungen einzustufen. Diesen stehen durch den späteren Rückbau der Fundamente, Zuwegungen und Schotterflächen am Ende der Betriebsdauer der geplanten Anlagen zwar Entsiegelungen entgegen, dennoch sind diese Eingriffe ausgleichspflichtig.

5.3.3 Wasser

In Bezug auf die dem Sondergebiet benachbarten Gewässer (Gräben) ist im Genehmigungsverfahren zu den konkreten Anlagenstandorten zu klären, inwieweit sie betroffen sein werden.

Nachteilige Umweltauswirkungen von Windenergieanlagen auf Oberflächengewässer und Grundwasser können bei evtl. Störfällen auftreten. Austretende wassergefährdende Stoffe (z. B. Öle ggf. vorhandener Hauptgetriebe, Öle der Azimutgetriebe zur Windnachführung der Gondel, Öle der Pitchgetriebe zur Blattverstellung, Hydrauliköle der Bremsanlagen, Spezialfette der Wälzlager, Trafoöle) werden mit verschiedenen Schutzvorrichtungen (Auffangwannen, Verkleidungen, Betonbodenwanne) zurückgehalten. Die im Genehmigungsverfahren einzureichenden Antragsunterlagen enthalten Angaben zu Art und Menge der enthaltenen Stoffe sowie zu den Schutzvorrichtungen des zu errichtenden Anlagentyps.

Da die Sondergebiete außerhalb der Schutzzonen von Wasserschutzgebieten liegen und damit größere Abstände von Trinkwasserbrunnen einhalten, können wassergefährdende Stoffe, die bei größeren Unfällen an den Windenergieanlagen trotz der vorhan-

denen Schutzvorrichtungen in Boden und Grundwasser geraten, vor Erreichen der Trinkwasserbrunnen im Boden gefiltert oder abgebaut werden.

Das Grundwasser wird durch aufgestellte Windenergieanlagen nur in geringem Maße durch Flächenversiegelungen beeinträchtigt (Anlagenfundamente). Davon abgesehen kann der Niederschlag auch künftig versickern, so dass es nicht zu einer Erhöhung des Oberflächenabflusses kommt. Die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und die Grundwasserneubildungsrate sind damit als gering einzustufen.

Insgesamt sind daher keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen von Windenergieanlagen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten.

5.3.4 Klima und Luft

Durch die Rotorendrehung wird ein Teil der Energie des Windes adsorbiert und damit die Windgeschwindigkeit im Nachlaufbereich der Windenergieanlagen reduziert. Als Konsequenz entstehen in diesem Bereich auch stärkere Luftverwirbelungen. Die Reichweite dieser Nachlaufströmung ist von der Größe der Anlagen abhängig und nach wenigen Hundert Metern auf eine unbedeutende Stärke abgesunken. Allerdings ist damit der betroffene Bereich verschwindend gering im Verhältnis zu den bewegten Luftmassen, sodass keine nennenswerten kleinklimatischen Veränderungen zu erwarten sind.

Für die anderen Klimaelemente (Strahlung, Sonnenscheindauer, Lufttemperatur, Luftfeuchte, Niederschlag, Bewölkung) sind mit Aufstellung und Betrieb von Windenergieanlagen keine nachteiligen Auswirkungen verbunden.

Durch den Einsatz von WEA als regenerativer Energiequelle wird der Schadstoffausstoß durch die verringerte Verbrennung fossiler Energieträger mittel- bis langfristig reduziert. Die bei Anlagenherstellung und -errichtung emittierten Treibhausgase werden langfristig durch die Erzeugung regenerativer Energien kompensiert.

Insgesamt sind damit keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen von Windenergieanlagen auf das Schutzgut Klima / Luft zu erwarten.

Eine Anfälligkeit der Planung gegenüber den Folgen des Klimawandels besteht nicht; so befindet sich die Planung nicht in einem Überschwemmungsgebiet oder einem Hochwasserrisikogebiet und die Planung wird nicht durch erhöhte Temperaturen oder längere Trockenphasen beeinträchtigt. Auch zunehmende Sturmstärken können WEA nicht gefährden, da sich diese bei Windgeschwindigkeiten ab ca. 10 Bft (25 m/s, 90 km/h) abschalten; um einen Betrieb bei stärkeren Schwingungen und das Anstoßen der elastischen Rotorblätter an den Turm zu vermeiden, drehen sich die Rotorblätter aus dem Wind und bieten damit weniger Angriffsfläche.

5.3.5 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Eine Inanspruchnahme von Vegetationsstrukturen durch Fundamente, Kranstell- und Montageflächen sowie Zufahrten für neu zu errichtende Windenergieanlagen im Sondergebiet findet überwiegend auf bislang als Acker genutzten Flächen statt. Die Detailplanung wird zeigen, inwiefern ggf. Gehölze für die Errichtung der Anlagen, Zuwegungen oder die Kabeltrassen beseitigt werden müssen. Die genaue Inanspruchnahme ist im Genehmigungsverfahren zu prüfen.

Die Inanspruchnahme ist teilweise auf die Bauzeit beschränkt, teilweise umfasst sie die

Dauer des Anlagenbetriebs bis zu einem späteren Rückbau der Anlagen. Wie in Kap. 5.3.2 bereits angeführt, können für die Inanspruchnahme Flächengrößen von bis zu 4.000 m² je Windenergieanlage angenommen werden. Durch den Rückbau der Fundamente, Zuwegungen und Schotterflächen am Ende der Betriebsdauer der geplanten Anlagen wird auf den betroffenen Flächen eine künftige Wiederentwicklung von Vegetationsbeständen ermöglicht.

Eine Betroffenheit von Tieren durch Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen ergibt sich nach den bisher vorliegenden Erfahrungen an Windparks in erster Linie für Vögel und Fledermäuse; dabei lassen sich inzwischen v. a. für Vögel artspezifische Empfindlichkeiten gegenüber Anlagen der modernen Größenordnungen benennen und nach dem Auftreten der Tiere als Brut-, Rast- und Zugvögel differenzieren (Gefahr des Vogelschlags durch Kollision, Verlust von Brut- und Rastplätzen). Auswirkungen von WEA auf Vögel sind inzwischen durch zahlreiche wissenschaftliche Studien an bestehenden Windparks untersucht und durch Veröffentlichungen bekannt gemacht (LANGGEMACH, DÜRR 2023).

In ähnlicher Weise gibt es Erkenntnisse über die unterschiedliche Betroffenheit der Fledermäuse (Kollisionsgefahren, Verlust von Quartieren und Jagdräumen) je nach Art, im Jagdflug oder im Frühjahrs- und Herbstzug (RODRIGUES u. a. 2016).

Auf den Kenntnisstand zum Vorkommen von Vögeln und Fledermäusen im Umfeld des Sondergebietes ist in Kap. 5.2.5 hingewiesen.

Demnach wurden in den zurückliegenden Jahren verschiedene WEA-empfindliche Fledermausarten (Großer und Kleiner Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Mückenfledermaus, Rauhauffledermaus, Zweifarbfledermaus und Zwergfledermaus) festgestellt.

WEA-empfindliche Vogelarten im näheren und weiteren Umfeld des Sondergebietes wurden als Brutvögel (Baumfalke, Rotmilan, Wespenbussard, Wachtelkönig, Weißstorch) oder als Rastvögel (nordische Gänse) verzeichnet. Die Brutvorkommen lagen in Einzelfällen im Nahbereich einzelner Teilflächen (Wespenbussard, Weißstorch), überwiegend jedoch in Abständen, die dem zentralen oder erweiterten Prüfbereich nach BNatSchG bzw. Leitfaden NRW entsprechen. Die Rastvorkommen der nordischen Gänse lagen deutlich außerhalb der zentralen Prüfbereiche für Nahrungshabitate und Schlafplätze nach Leitfaden NRW.

Bei den von August 2023 bis August 2024 durchgeführten Vogelkartierungen (Brut- und Rastvogelkartierung) für die derzeit innerhalb des Sondergebietes geplanten WEA (vgl. Anhang 2) wurden Brutvorkommen der WEA-empfindlichen Arten Baumfalke (Brutverdacht), Großer Brachvogel (Brutverdacht), Kiebitz (4 Brutverdachte/1 Brutnachweis), Weißstorch (4 Brutnachweise) und Ziegenmelker (3 Brutverdachte) lokalisiert. Dabei liegen nach Anlage 1 zum BNatSchG und Anhang 2 Leitfaden NRW die Teilfläche Büngern 1 vollständig und die Teilflächen Büngern 2, 3 und 5 jeweils teilweise innerhalb des Nahbereiches des Weißstorches (500 m); die restlichen Bereiche der Teilflächen Büngern 2, 3 und 5 sowie etwa die südwestliche Hälfte der Teilfläche Büngern 4 liegen im zentralen Prüfbereich der Art (1.000 m). Alle anderen Arten liegen jeweils außerhalb ihrer artspezifischen zentralen Prüfbereiche von den Teilflächen des Plangebietes entfernt.

Im Rastzeitraum konnten als WEA-empfindliche Arten Blässgans, Kiebitz, Kranich und Saatgans festgestellt werden, dabei lagen für ein Rastvorkommen des Kiebitzes Teile

der Teilfläche 2 im zentralen Prüfbereich laut Leitfaden NRW (400 m).

Für die genannten Vogelarten, die in Abständen ihrer jeweiligen zentralen Prüfbereiche um das Sondergebiet vorkommen, können je nach der artspezifischen Wirkung von WEA (vgl. Leitfaden NRW) anlage- oder betriebsbedingt damit grundsätzlich Kollisions- oder Scheuchwirkungen durch WEA hervorgerufen werden, die künftig innerhalb des Sondergebietes errichtet und betrieben werden. Für die aufgezählten Fledermausarten besteht ein grundsätzliches Kollisionsrisiko an sich drehenden Rotoren der WEA.

Ebenso grundsätzlich kann möglichen betriebsbedingten Wirkungen von WEA im geplanten Sondergebiet auf Vögel und Fledermäuse jedoch durch entsprechende Nebenbestimmungen im Rahmen der Anlagengenehmigungen begegnet werden. Hierzu kommen prinzipiell die in Anlage 1 Abschnitt 2 Schutzmaßnahmen zu § 45b Abs. 1-5 BNatSchG bzw. die in Kap. 8 und Anhang 7 des Leitfadens NRW benannten Maßnahmen in Frage.

Für den Fall des Verlustes von Brut- oder Rasthabitaten durch Meideeffekte oder Störungen können als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme verlorengelungene Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang durch entsprechende lebensraumgestaltende Maßnahmen aufgewertet und optimiert werden. Anhang 7 des Leitfadens NRW benennt hierzu Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen im Acker oder Grünland.

Die artenschutzrechtlich unzulässige Zerstörung einer konkreten Fortpflanzungsstätte brütender Vögel und das Töten etwa von Jungvögeln im Nest können vermieden werden, indem die Bauarbeiten zur Anlagenerichtung außerhalb der Brutzeiten vorgenommen werden (Bauzeitenbeschränkungen).

Für die Verhinderung des Vogel- oder Fledermausschlages sind Abschalt Szenarien geeignet, die ggf. durch Monitoringverfahren auf die örtlichen Verhältnisse an den jeweiligen Anlagenstandorten angepasst werden können⁸. Einem Schlag von Greifvögeln und Weißstörchen kann weiterhin durch die Reduzierung der Mastfußflächen und Kranstellplätze auf das unbedingt erforderliche Maß sowie durch eine gezielte Gestaltung der Mastfußbereiche der Windenergieanlagen (keine Entwicklung von Strukturen, die auf gegenüber Windenergieanlagen empfindliche Arten attraktive Wirkungen ausüben bzw. Gestaltung möglichst unattraktiver Mastfußbereiche für Nahrung suchende Vogelarten) entgegengewirkt werden.

Soweit – wie in Kap. 5.2.5 beschrieben – Brutvorkommen (Wespenbussard, Weißstorch) in Einzelfällen im Nahbereich einzelner Teilflächen gem. Tab. 2a des Leitfadens NRW lagen, ist darauf hinzuweisen, dass auch hierdurch eine Genehmigungsfähigkeit von Errichtung und Betrieb von WEA in diesen Teilflächen nicht grundsätzlich in Frage gestellt ist.

Für den Wespenbussard ist festzustellen, dass die Art in der aktuellen Kartierung 2024 lediglich mit Flugbewegungen festgestellt wurde, ein Brutrevier jedoch nicht bestand. Das von der UNB des Kreises Wesel für das Jahr 2018 benannte Vorkommen des Wespenbussards in einer Entfernung von etwa 55 m zu der südöstlichen Teilfläche (vgl. Abb. 9 in Kap. 5.2.5) ist damit aktuell nicht mehr vorhanden.

Die vom NABU-Kreisverband Borken e. V. benannten Vorkommen des Wespenbussards

⁸ Kap. 9 des Leitfadens beschreibt die Methodik des Gondelmonitorings umfassend.

(„sehr wahrscheinlich“ als Brutvogel im Nahbereich der östlichen Teilfläche des Sondergebietes und „möglicherweise“ im Nahbereich der westlichen Teilfläche, vgl. Kap. 5.2.5) sind artenschutzrechtlich ohnehin irrelevant. Hierzu formuliert der Leitfaden NRW in seinem Kap. 2.1 (§. 11) wie folgt:

„Des Weiteren wird klargestellt, dass bei einer ASP nur solche Sachverhalte entscheidungsrelevant sind, bei denen real existierende Artvorkommen und/oder Fortpflanzungs- und Ruhestätten hinsichtlich eines möglichen Eintritts der Zugriffsverbote betroffen sind. Bei lediglich potenziellen Artvorkommen und/oder Fortpflanzungs- und Ruhestätten wäre ein Verstoß gegen die Zugriffsverbote mit den entsprechenden Rechtsfolgen der §§ 44 und 45 BNatSchG hingegen gar nicht möglich. Dieser Umstand setzt für die Prüfung der Artenschutzbelange eine ausreichende Ermittlung und Bestandsaufnahme voraus (...).“

Letztere hat mit der vorgenommenen Kartierung stattgefunden.

Aber auch im Nahbereich der Weißstorchvorkommen besteht keinerlei Kollisionsrisiko, sofern während der Brutzeit der Art und somit während des Aufenthaltes der Brutvögel und ihres Nachwuchses eine vollumfängliche Abschaltung der WEA tagsüber erfolgt.

Unabhängig von der Handhabe, den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsantrag auf einen derartigen Anlagenbetrieb abzustellen, besteht optional obendrein die Möglichkeit eines Ausnahmeverfahrens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG.

Dieses kann nicht bereits auf der FNP-Ebene vorgenommen werden, doch kann die kommunale Planung in die Ausnahme hinein erfolgen.

Hinsichtlich der in § 45 Abs. 7 BNatSchG genannten Voraussetzungen für eine Ausnahme

- zwingende Gründen des Überwiegenden öffentlichen Interesses liegen vor
- zumutbare Alternativen sind nicht gegeben
- der Erhaltungszustand der Population einer Art verschlechtert sich nicht

kann wie folgt festgehalten werden:

- Gemäß § 2 EEG liegen die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien sowie die dazugehörigen Nebenanlagen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden (vgl. auch § 45b Abs. 8 Nr. 1 BNatSchG).⁹
- Bei der Planung von zusätzlichen Sondergebieten für die Windenergienutzung muss die Stadt Rhede gem. § 245e Abs. 1 BauGB die Grundzüge der Planung bei der vorherigen Ausweisung von Flächen wahren. Die Stadt beschränkt die Planung daher auf Areale, die im flächendeckenden Standortkonzept keine Tabuzonen, sondern Potenzialflächen waren (vgl. Anhang 1).

Diese Potenzialflächen wurden anhand einer Datenabfrage im Fachinformationssystem (FIS) „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“¹⁰ auf das Vorkommen WEA-empfindlicher Vogelarten geprüft. Demnach kommen in den Messtischblattquadranten, auf die sich diese Areale verteilen (vgl. Abb. 17), WEA-


⁹ Das Erreichen der Netto-Treibhausgasneutralität wird in § 3 Bundes-Klimaschutzgesetz als nationales Klimaschutzziel für das Jahr 2045 benannt.

¹⁰ <https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt>

empfindliche Vogelarten entsprechend folgender Auflistung vor:

Quadrant	Brutvogel	Rastvogel
4105-4	Baumfalke, Wanderfalke, Kiebitz	
4106-1	Großer Brachvogel, Kiebitz, Uhu	
4106-3	Baumfalke, Kiebitz, Uhu, Wespenbussard	
4205-2	Baumfalke, Großer Brachvogel, Kiebitz, Weißstorch, Wespenbussard	Blässgans, Kiebitz
4206-1	Baumfalke, Großer Brachvogel, Kiebitz, Wespenbussard	Kiebitz

Zu bedenken ist ferner, dass das Sondergebiet Büngern weder für den Weißstorch noch für den Wespenbussard in einem artenschutzfachlich außergewöhnlich hochwertigen Bereich (Dichtezentrum, Quellpopulationsgebiet) liegt. Alternative Standorte an anderen Stellen im Stadtgebiet werden insofern vergleichbare Wertigkeiten für beide Arten haben und damit keine besseren Alternativen darstellen.



- Betrachtungsraum des Standortkonzeptes
- Stadtgrenze
- Abgrenzung Messtischblätter

1 : 120.000

Abb. 17 Betrachtungsräume des Standortkonzeptes Rhede 2023

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang schließlich darauf, dass bei der Prüfung auf zumutbare Alternativen („zufriedenstellende Alternativlösungen“) laut Art. 3a der Verordnung (EU) 2022/2577 zur Festlegung eines Rahmens für einen beschleunigten Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien diese Bedingung als erfüllt betrachtet werden kann, „wenn es keine zufriedenstellenden Alternativlösungen gibt, mit denen dasselbe Ziel erreicht werden kann wie mit dem betreffenden Projekt, insbesondere was die Entwicklung derselben Kapazität für erneuerbare Energien mit derselben Energietechnologie innerhalb desselben oder eines ähnlichen Zeitrahmens betrifft, ohne dass dies zu deutlich höheren Kosten führt“.

- Zudem ist nach § 45b Abs. 8 Nrn. 4, 5 BNatSchG davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der Population nicht verschlechtert, wenn sich unter Berücksichtigung von Maßnahmen zur Sicherung entweder der Zustand der durch das Vorhaben jeweils betroffenen lokalen Population oder der Populationen der betreffenden Art in dem betroffenen Land oder auf Bundesebene nicht verschlechtert.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (Urteil des BVerwG vom 28.03.2013, Az. 9 A 22.11, Rdnr. 135) „ist im Rahmen der Ausnahme nicht der Erhaltungszustand des von dem Vorhaben unmittelbar betroffenen lokalen Vorkommens maßgeblich, sondern eine gebietsbezogene Gesamtbetrachtung anzustellen, die auch die anderen (Teil-)Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet in den Blick nimmt. Entscheidend ist, ob die Gesamtheit der Populationen in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet, das über das Plangebiet hinausreicht, als lebensfähiges Element erhalten bleibt.“

Für die Lokalpopulationen des Bundeslandes NRW wie auch der Bundesrepublik Deutschland können die Wirkungen einer einzelnen WEA auf ein benachbartes Artvorkommen ohnehin keine Verschlechterung bewirken.

Die Ausnahme erlaubt die Verletzung des Verbotes, d. h. die definitive Tötung des betroffenen Individuums; sie lässt sich deshalb nicht mit der Begründung ablehnen, dass im Nahbereich ein besonders hohes, nicht akzeptables Tötungsrisiko besteht – ein derart hohes Risiko ist ja gerade Anlass für die Ausnahmeprüfung. Es lässt sich auch nicht argumentieren, dass die Tötung eines Individuums populationsrelevant ist, sofern sie sich an einer WEA im Nahbereich ereignet, jedoch keinen Einfluss auf die Population aufweist, wenn sie an einer weiter entfernten WEA geschieht.

Die Stadt Rhede geht davon aus, dass das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens durch Maßnahmen verhindert wird, die – soweit notwendig – festgelegt werden (und die ggf. aus zeitweiligen Anlagenabschaltungen und flächenhaften Ausgleichsmaßnahmen für die beiden Arten bestehen) und die Genehmigungsfähigkeit der WEA bewirken werden.

Der Flächennutzungsplan muss sich als (vorbereitender) Bauleitplan am Gebot der Erforderlichkeit nach § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB messen lassen. Sofern die Vollziehbarkeit des Flächennutzungsplanes – auf Ebene bereits absehbar – in späteren Anlagene genehmigungsverfahren an zwingenden artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen scheitern würde, wäre das Gebot der Erforderlichkeit der Planung verletzt.

Dies ist vor dem Hintergrund der aufgezeigten Möglichkeiten (vollumfängliche Abschaltung, Ausnahmeverfahren, Maßnahmen) für die 72. FNP-Änderung „Sondergebiet für die Windenergienutzung“ erkennbar nicht gegeben.

Es besteht insofern keine Notwendigkeit, auf das Vorliegen des Artenschutzgutachtens und / oder des Landschaftspflegerischen Begleitplanes (und die darin konkret geplan-

ten Vermeidungs- oder Kompensationsmaßnahmen) zu warten, die für das immissionschutzrechtliche Genehmigungsverfahren der derzeit geplanten WEA erarbeitet werden.

NSG-Verträglichkeit

Das Sondergebiet liegt nicht innerhalb von Naturschutzgebieten, somit ist eine direkte Beeinträchtigung durch Flächeninanspruchnahme ausgeschlossen.

Wie in Kap. 5.2.5 beschrieben, liegt das NSG „Kleine Dingdener Heide“ etwa 360 m südlich des Sondergebietes und hat u. a. das Schutzziel, den Lebensraum seltener und gefährdeter Tierarten wie dem Großen Brachvogel zu schützen. Östlich davon und etwa 1.200 m südlich des Sondergebietes befindet sich das NSG „Dingdener Heide“. Dieses hat als Schutzziel u. a. die Erhaltung des Offenlandcharakters als Lebensstätte für gefährdete Vogelarten wie Baumfalke, Bekassine, Großer Brachvogel, Kiebitz, Rotschenkel und Uferschnepfe sowie die Erhaltung von Rast- und Nahrungshabitaten gefährdeter Vogelarten wie Blässgans, Goldregenpfeifer und Kornweihe festgelegt. Unmittelbar östlich schließt sich an dieses das etwa 845 m südlich des Sondergebietes liegende NSG „Dingdener Heide (Teil Kreis Borken)“ (BOR-040R1) nach dem Landschaftsplan Rhede-Süd an, in welchem u. a. Feuchtwiesen und -weiden als Lebensräume für gefährdete Wat-, Wasser- und Singvögel sowie Rast- und Nahrungsbiotope anderer Vogelarten geschützt werden (konkrete Arten sind hier nicht benannt). Das NSG „Essingholtbach“ befindet sich etwa 435 m östlich des Sondergebietes und dient in erster Linie zur Erhaltung und Entwicklung von Auwald und natürlichen Bachauenkomplexen mit Ufergehölzen. Auch für dieses Gebiet sind keine WEA-empfindlichen Arten benannt.

Unter den genannten Naturschutzgebieten sind damit lediglich für das NSG „Kleine Dingdener Heide“ und das NSG „Dingdener Heide“ WEA-empfindliche Vogelarten benannt. Jedoch liegt nur das NSG „Kleine Dingdener Heide“ mit seinem Abstand von 360 m vom Sondergebiet Büngern innerhalb der Größenordnung von 500 m für den zentralen Prüfbereich des hier vorkommenden Großen Brachvogels. Der Abstand des NSG „Dingdener Heide“ von 1.200 m vom Sondergebiet liegt (tlw. deutlich) jenseits der artspezifischen Prüfbereiche der dort vorkommenden WEA-empfindlichen Vogelarten.

Die in Kap. 5.2.5 benannten Brutvogelkartierungen 2024 ergaben kein Vorkommen des Großen Brachvogels innerhalb des NSG „Kleine Dingdener Heide“.

Für die benachbarten NSG ist eine Verträglichkeit mit dem Sondergebiet Windenergie „Büngern“ damit gegeben.

FFH-Verträglichkeit

Nach den Vorgaben der Europäischen Union¹¹ muss auf Ebene der Flächennutzungsplandarstellung geprüft werden, ob die Erhaltungsziele von NATURA-2000-Gebieten durch den Plan gegebenenfalls beeinträchtigt werden.

Nach Artikel 6 der FFH-Richtlinie¹² gilt in FFH- und Vogelschutzgebieten das Verschlechterungsverbot der natürlichen Lebensräume sowie der Habitate der Arten. Das Bundesnaturschutzgesetz setzt diese Richtlinie in nationales Recht um. Gemäß

¹¹ Europäische Kommission, Brüssel 28.09.2021

¹² Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 über die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen

§ 34 (1) S. 1 BNatSchG und § 53 (1) LNatSchG NRW sind daher Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen oder dem Schutzzweck eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung bzw. eines europäischen Vogelschutzgebietes zu überprüfen. Dies betrifft auch Vorhaben, die außerhalb eines FFH- oder EU-Vogelschutzgebietes liegen, wenn sie negative Auswirkungen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck der maßgeblichen Bestandteile des Gebietes erwarten lassen. Dabei müssen auch das Zusammenwirken bzw. die Kumulationswirkung mehrerer Pläne oder Projekte sowie mögliche funktionale Austauschbeziehungen zwischen Gebieten, Gebietsteilen und außerhalb des Schutzgebietsnetzes liegenden Landschaftsräumen beachtet werden.

Nach Kap. 4.1.3 der Verwaltungsvorschrift Habitatschutz vom 06.06.2016 ergeben sich die Maßstäbe für die Verträglichkeit eines Projektes aus den besonderen Erhaltungszielen und dem Schutzzweck für das jeweilige Natura-2000-Gebiet.

Für das Erhaltungsziel oder den Schutzzweck maßgebliche Bestandteile eines Natura-2000-Gebietes sind

1. für Vogelschutzgebiete die signifikant vorkommenden Vogelarten des Anhangs I und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie
Anmerkung: Nach dem Leitfadens NRW sind nur die WEA-empfindlichen Vogelarten für die FFH-VP eines Vogelschutzgebietes prüfrelevant.
2. für FFH-Gebiete die signifikant vorkommenden FFH-Lebensraumtypen des Anhangs I FFH-RL (incl. Ihrer charakteristischen Arten) sowie von FFH-Arten des Anhangs II FFH-RL
Anmerkung: Der Anhang II der FFH-RL listet keine WEA-empfindlichen Arten auf. Nach Leitfadens NRW kommen daher nur die charakteristischen Arten der FFH-LRT als Prüfgegenstand für eine FFH-Verträglichkeitsprüfung in Betracht.

Daraus ergibt sich, dass für FFH-Gebiete die Vogelarten – mit Ausnahme der für die LRT genannten charakteristischen Arten (Bosch & Partner GmbH; FÖA Landschaftsplanung GmbH 2016) – und für die Vogelschutzgebiete die FFH-Lebensraumtypen nicht maßgeblicher Bestandteil der Erhaltungsziele und Schutzzwecke und demnach für das entsprechende Gebiet nicht prüfrelevant sind.

Das Sondergebiet liegt nicht innerhalb von Natura-2000-Gebieten, somit ist eine direkte Beeinträchtigung der Lebensraumtypen durch Flächeninanspruchnahme ausgeschlossen. Für die umliegenden FFH-Gebiete kann es demnach nur zu einer Beeinträchtigung der charakteristischen Arten kommen. Gem. Leitfadens NRW sind hier nur die charakteristischen Arten zu prüfen, die als WEA-empfindlich eingestuft sind.

Das nächstgelegene FFH-Gebiet ist das 10.550 m südsüdwestlich gelegene FFH-Gebiet „Großes Veen“ (DE-4205-301). Für dieses ist der Baumfalke (Brut / Fortpflanzung) als WEA-empfindliche Vogelart verzeichnet. Für ihn kann jedoch eine Betroffenheit ausgeschlossen werden, da die Art nach Leitfadens NRW deutlich geringere Prüfbereiche hat und das Sondergebiet somit weit außerhalb liegt. Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und Schutzzwecke des FFH-Gebietes durch das geplante Sondergebiet kann damit ausgeschlossen werden. Die FFH-Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen der FFH-Gebiete ist gegeben.

Das nächstgelegene Vogelschutzgebiet ist das Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ (DE-4203-401) ca. 12.200 m südwestlich des geplanten Sondergebietes. Dort sind

unter anderem die WEA-empfindlichen Vogelarten Baumfalke (Brut / Fortpflanzung), Bekassine (Brut / Fortpflanzung, Durchzug), Blässgans (Durchzug), Fischadler (Durchzug), Flusseeeschwalbe (Brut / Fortpflanzung), Goldregenpfeifer (Durchzug), Großer Brachvogel (Brut / Fortpflanzung, Wintergast), Kiebitz (Brut / Fortpflanzung, Durchzug), Kurzschnabelgans (Wintergast), Rohrdommel (Durchzug), Rohrweihe (Brut / Fortpflanzung), Rotschenkel (Brut / Fortpflanzung), Saatgans (Durchzug), Schwarzkopfmöwe (Brut / Fortpflanzung), Schwarzmilan (Brut / Fortpflanzung), Seeadler (Brut / Fortpflanzung, Wintergast), Singschwan (Durchzug), Trauerseeschwalbe (Brut / Fortpflanzung), Uferschnepfe (Brut / Fortpflanzung), Wachtelkönig (Brut / Fortpflanzung), Wanderfalke (Brut / Fortpflanzung), Weißstorch (Brut / Fortpflanzung, Durchzug), Weißwangengans (Brut / Fortpflanzung, Durchzug), Zwerggans (Durchzug) und Zwergschwan (Durchzug) zu finden. Für alle diese Arten sind die Prüfbereiche nach Leitfaden NRW deutlich geringer als die 12.200 m Abstand zwischen dem VSG und dem Sondergebiet, so dass eine Betroffenheit ausgeschlossen werden kann. Auswirkungen durch WEA im Sondergebiet Büngern auf die Erhaltungsziele und Schutzzwecke des Vogelschutzgebietes „Unterer Niederrhein“ sind damit insgesamt nicht zu erwarten. Die FFH-Verträglichkeit mit seinen Erhaltungszielen ist gegeben.

5.3.6 Landschaft

In der Landschaft bewirken Windenergieanlagen der aktuellen Größenordnungen mit ihren Gesamthöhen sowie auf Grund ihres Bewegungsmomentes in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft Veränderungen der Proportionen des Landschaftsbildes und darüber hinaus eine bedeutende Fernwirkung. Sie verwandeln damit das Erscheinungsbild der historisch gewachsenen Kulturlandschaft nachhaltig.

Als Maßnahmen der Vermeidung / Verminderung der Wirkungen künftiger Windenergieanlagen kommen z. B. die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen in Betracht, die ggf. als Nebenbestimmungen in den Anlagengenehmigungen festgesetzt werden können:

- die unterirdische Führung neu zu verlegender Leitungen
- der Ausschluss einer über das luftverkehrsrechtlich vorgeschriebene Maß hinausgehenden Beleuchtung der Windenergieanlagen
- bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung
- die Einschränkung zugelassener Werbeaufschriften
- der Ausschluss von Einfriedungen der Windenergieanlagen

Trotz dieser Vermeidungs- / Verminderungsmaßnahmen ist mit den künftigen Windenergieanlagen ein erheblicher landschaftsästhetischer Eingriff verbunden. Der Blick auf künftige Windenergieanlagen wird ggf. durch vorhandene vertikale Elemente wie Bauungen und Bewaldung ganz oder teilweise unterbunden und damit das Ausmaß der Fernwirkung bestimmt.

Die sichtverstellende Wirkung dieser Vertikalstrukturen richtet sich zum einen nach ihrer Länge, Höhe und Breite sowie ggf. vorhandenen Bestandslücken. Zum anderen beeinflusst die Anlagenhöhe die Möglichkeit, die Windenergieanlagen über Sichthindernisse hinweg wahrzunehmen, da ein Betrachter in einer gewissen Entfernung von Gehölzen die Rotorblätter der Windenergieanlagen wieder auftauchen sieht. Mit zunehmender

Höhe sind die Anlagen als technische Elemente in der Landschaft daher verstärkt sichtbar.

Die Ermittlung der konkreten Eingriffe wird im Genehmigungsverfahren im landschaftspflegerischen Begleitplan vorgenommen. Dabei wird berücksichtigt, dass eine landschaftsgerechte Wiederherstellung oder Neugestaltung der Landschaft in dem Sinne, dass ein unvoreingenommener Landschaftsbetrachter die WEA nach Neugestaltung der Landschaft nicht als Fremdkörper erkennen kann, bei den Höhen moderner WEA nicht möglich ist. Der Eingriff in das Landschaftsbild ist somit nicht ausgleich- oder ersetzbar. Demnach hat der Verursacher für diesen Eingriff gem. § 15 (6) Satz 1 BNatSchG Ersatzgeld zu leisten. Der Windenergie-Erlass vom 08.05.2018 regelt in Kap. 8.2.2.1 die Vorgehensweise zur Berechnung des Ersatzgeldes.

Landschaftsschutz

Wie in Kap. 5.2.6 beschrieben und in Abb. 13 dargestellt, befindet sich das Sondergebiet Büngern vollständig innerhalb des LSG „Biemenhorst / Büngern / Krommert“. Mit seiner Größe von 26,9 ha nimmt es einen Anteil von 0,8 % an der Fläche dieses LSG ein.

Nach dem am 01.02.2023 in Kraft getretenen § 26 (3) BNatSchG sind Errichtung und Betrieb von WEA in einem LSG nicht verboten, wenn sich der Standort in einem Windenergiegebiet nach § 2 Nr. 1 WindBG befindet. Bis gemäß § 5 WindBG festgestellt wurde, dass der Flächenbeitragswert nach Anlage 1 Spalte 2 WindBG oder das regionale Teilflächenziel erreicht ist, gilt dies auch außerhalb von für die Windenergienutzung ausgewiesenen Gebieten im gesamten Landschaftsschutzgebiet.

Dieser Absatz 3 wurde mit der 4. Änderung des BNatSchG vom 20.07.2022 in das Bundesnaturschutzgesetz eingefügt. Die Gesetzesbegründung in der BT-Drs. 20/2354 führt auf S. 2 und auf S. 17 aus, dass durch die Ergänzung des § 26 BNatSchG rechtlich sichergestellt wird, „dass auch Landschaftsschutzgebiete in angemessenem Umfang in die Suche nach Flächen für den Windenergieausbau einbezogen werden können“. Auf S. 24 heißt es:“ Der neu eingeführte § 26 Absatz 3 soll zu einer größeren Flächenverfügbarkeit für den Ausbau von Windenergie an Land führen. Landschaftsschutzgebiete sollen bei der Planung vollumfänglich betrachtet und Gebiete für Windenergie dort ausgewiesen werden können“.

Den Gesetzgebungsmaterialien ist damit eindeutig zu entnehmen, dass Landschaftsschutzgebiete auch für eine Windenergieplanung geöffnet werden und es insoweit nicht der Prüfung einer Ausnahme- oder Befreiungslage bedarf. Die nachfolgende Betrachtung der Schutzzwecke des LSG erfolgt daher ausdrücklich rein vorsorglich.

Die fünf Teilflächen des Sondergebietes Büngern bestehen fast vollständig aus landwirtschaftlichen Nutzflächen (überwiegend Ackernutzung) und sind teilweise von Wald umschlossen; nur durch eine Fläche zieht sich ein Weg mit umgebenden Hecken und einer Baumreihe. Sonst sind die Flächen nicht durch Landschaftselemente wie Hecken oder Baumreihen gegliedert. Das Umfeld ist ebenfalls überwiegend durch größere Ackererschläge im Wechsel mit Waldflächen geprägt. Eine Vorbelastung durch technische Anlagen besteht im Umfeld des Sondergebietes nicht.

Das großflächige LSG weist unterschiedliche Ausprägungen in Bezug auf Landschaftsbild und Ausstattung mit belebenden und gliedernden Elementen auf. So findet sich eine kleinparzellige Landschaft mit einem Wechsel von Grünland- und Ackerflächen mit

Waldflächen, zahlreichen gliedernden Landschaftselementen und eingestreuten Hoflagen im Osten des LSG sowie ganz im Osten der Stadt Bocholt. Im zentralen Bereich und damit auch im Bereich des Sondergebietes zeichnet sich die Landschaft durch größere Ackerschläge mit weniger Grünland und weniger gliedernden Landschaftselementen sowie eingestreuten Hoflagen aus; hier finden sich, angrenzend an die Teilflächen des Sondergebietes, größere überwiegend durch Nadelholz (Kiefer) geprägte Waldflächen. Das insbesondere für die Erholungsnutzung und das Kulturlandschaftskonzept „Dingdener Heide – Geschichte einer Kulturlandschaft“ relevante NSG „Dingdener Heide (Teil Kreis Borken)“ befindet sich in einer Entfernung von mind. 845 m zu den Teilflächen des NSG. Eine Vorbelastung im LSG besteht nicht.

In Bezug auf die Schutzzwecke des LSG lässt sich folgendes festhalten:

- Erhaltung und Entwicklung einer gut gegliederten und vielfältig strukturierten Kulturlandschaft

Die Teilflächen des Sondergebietes befinden sich in den Kulturlandschaftsbereichen der Fachsicht Landschaftskultur „Raum Bocholt – Marbeck“ (K 4.35) und „Raum Bocholt – Raesfeld“ (K 4.36), s. hierzu auch Kap. 5.2.8 und Abb. 15.

Die zwei westlichen Teilflächen liegen vollständig bzw. tlw. innerhalb des KLB K.35. Merkmalgebend für diesen Kulturlandschaftsbereich sind die relativ großen, agrarisch genutzten, offenen Eschflächen, um und zwischen den Eschflächen liegende Höfe, persistente Hoflagen, hofnahe Einzelbäume, Baumgruppen und Kleingehölze.

Der Rest des Sondergebietes befindet sich im KLB K.36. Zu dessen Wert gebenden Merkmalen zählen eine leicht bewegte Morphologie, ein im Gegensatz zu Eschlagen kleinteiliger Wechsel von Waldstücken und Offenland, regelmäßig verteilte Streusiedlungen (Standorte aus der Zeit vor 1840, auch später), in Teilen überliefertes, sehr unregelmäßiges Wegenetz (geschwungene Wegführungen, Wegespinnen), Einzelbäume, Baumreihen an Wegen und Kleingehölze.

Die für die KLB genannten Leitbilder und Grundsätze gelten hier insbesondere der Erhaltung des Landschaftscharakters, der Offenhaltung der Eschflächen, der Erhaltung und Berücksichtigung des Siedlungs-, Nutzungs- und Wegemusters, Erhalt und Ablesbarkeit der persistenten Hoflagen, der Offenhaltung der Eschflächen sowie Erhaltung und Pflege der Gehölze.

Durch die Ausweisung des Sondergebietes Büngern für die Windenergienutzung wird die vielfältig strukturierte Kulturlandschaft nicht erheblich beeinträchtigt; der spezifische Charakter des Landschaftsraumes mit seinem Wechsel aus Landwirtschafts- und Waldflächen, den gliedernden Landschaftselementen sowie den eingestreuten Hoflagen bleibt erhalten.

Hier ist hervorzuheben, dass sich der Bereich des LSG im Umfeld des Sondergebietes mit Ausnahme des Wechsels von landwirtschaftlichen Flächen und Wäldern weniger strukturiert zeigt als der westliche und östliche Teil des LSG. Das Sondergebiet selbst besteht überwiegend aus Ackerflächen.

Aufgrund der nur geringen Überlagerung des Sondergebietes mit dem LSG ist ein Verlust der vielfältig strukturierten Kulturlandschaft nicht erkennbar.

- Erhaltung und Pflege der Waldflächen, Feldgehölze, Baumreihen und -gruppen, Hecken sowie der sonstigen gliedernden und belebenden Landschaftselemente

Die Teilflächen des Sondergebietes Büngern bestehen fast vollständig aus landwirtschaftlichen Nutzflächen (überwiegend Ackernutzung) in Kontakt zu Waldflächen; nur durch eine Fläche zieht sich ein Weg mit umgebenden Hecken und einer Baumreihe. Sonst sind die Flächen nicht durch gliedernde Landschaftselemente wie Hecken oder Baumreihen gegliedert.

Eine Inanspruchnahme von Vegetationsstrukturen durch Fundamente, Kranstell- und

Montageflächen sowie Zufahrten für neu zu errichtende Windenergieanlagen im Sondergebiet findet überwiegend auf bislang als Acker genutzten Flächen und damit außerhalb der gliedernden und belebenden Landschaftselemente statt.

- Erhaltung und Optimierung der Lebensräume für Pflanzen und Tiere sowie der Biotopvernetzungsfunktion

Durch die Ausweisung des Sondergebietes Büngern für eine Windenergienutzung werden keine essentiellen Lebensräume von Pflanzen und Tieren zerstört. Mit Ausnahme der konkreten Anlagenstandorte, Kranstellflächen und dauerhaften Zuwegungen verbleibt es in den Flächen bei der normalen landwirtschaftlichen Acker- oder Grünlandnutzung. Mit dem vorhandenen Wegenetz können die Flächen zudem gut erschlossen werden.

Die westlichen Teilflächen befinden sich nicht innerhalb eines Verbundbiotopes, die östlichen Teilflächen liegen überwiegend innerhalb des Verbundbiotopes mit besonderer Bedeutung VB-MS-4105-129 „Parklandschaft in und südlich von Büngern“.

Das Verbundbiotop zeichnet sich durch eine reich strukturierte Parklandschaft mit kiefernreichen Restwäldern und einem relativ hohen Anteil an Ackerflächen aus. Das Schutzziel ist der Erhalt dieser Parklandschaft mit teils struktur- und totholzreichen Wäldern, einzelnen Niederwaldresten, eichenreichen Feld- und charakteristischen Flurgehölzen sowie mit bereichsweise hohem Grünlandanteil als Lebensraum für Zönosen der abwechslungsreichen Kulturlandschaften. Zielarten sind Schwarzspecht, Baumpieper und Heidelerche.

Die einzelnen Elemente, die das Verbundbiotop ausmachen (insbesondere Wälder, Landschaftselemente), bleiben auch mit Ausweisung des Sondergebietes Büngern erhalten. Insbesondere hat die Planung keine negativen Auswirkungen auf die Arten Schwarzspecht, Baumpieper und Heidelerche, da es sich nicht um WEA-empfindliche Arten handelt und ihre Lebensräume (Wälder und Kleingehölze) erhalten bleiben.

Eine Beeinträchtigung dieses Schutzzweckes durch das Sondergebiet Büngern ist nicht erkennbar.

- Sicherung der Pufferfunktion für das Naturschutzgebiet Dingdener Heide

Das Sondergebiet Büngern mit seinen Teilflächen befindet sich in einer Entfernung von mind. 845 m zum Naturschutzgebiet „Dingdener Heide (Teil Kreis Borken)“. Dieses NSG zeichnet sich durch Feuchtwiesen- und Weiden aus und ist ein bedeutender Lebensraum für gefährdete Wat-, Wasser- und Singvögel. Es ist zudem ein wichtiges Rast- und Nahrungsbiotop für Vögel.

Das NSG selbst ist durch die Planung nicht direkt betroffen, die Lebensräume insbesondere von Wat-, Wasser- und Singvögeln im NSG bleiben erhalten.

Nach den Ergebnissen der 2023 bis 2024 vorgenommenen Vogelkartierung (vgl. Kap. 5.2.5, vgl. Anhang 2) wurden innerhalb des NSG während der Brutzeit Vorkommen von Großem Brachvogel, Kiebitz, Baumfalke und Weißstorch und während der Rastzeit von nordischen Gänsen verzeichnet; die jeweiligen Abstände sind jeweils größer als die artspezifischen zentralen Prüfbereiche.

Insgesamt kann damit aufgrund der Entfernung zum NSG eine Wirkung des Sondergebietes auf die Pufferfunktion des Landschaftsschutzgebietes „Biemenhorst / Büngern / Krommert“ nicht abgeleitet werden.

- Erhaltung der Funktion des Gebietes für die stille Erholung

Der Einfluss von zukünftigen WEA innerhalb des Sondergebietes auf das Landschaftsbild ist auch im Hinblick auf eine Störung des Natur- und Landschaftserlebens und eine Beeinträchtigung von Flächen für die landschaftsbezogene Erholung von Bedeutung, denn gestört werden kann auch der von der erholungsrelevanten Ausstattung, Funktion und Nutzung der Landschaft abhängende Freizeitwert der Landschaft, sofern ihre Erlebnisqualität v. a. in der visuellen und akustischen Ruhe liegt.

Im Landschaftsschutzgebiet und im Umfeld des Sondergebietes verlaufen mehrere Wander- und Radwanderwege (s. auch Abb. 14 in Kap. 5.2.7), darunter ein Hauptwanderweg (X8), ein Themenwanderweg („Landstreifer – Zeitreisen“), die Radwanderwege „Naturpark-Hohe-Mark-Route“ und die „Flamingoroute“. Die südwestliche Teilfläche des Sondergebietes Büngern liegt teilweise im Randbereich des Projektgebietes Zeitfenster Dingdener Heide, innerhalb der Zweiten Zeitzone „Niedergang und Teilung der Marken“ (1540-1843). Wie der überwiegende Teil des südlichen Kreises Borken befinden sich das Stadtgebiet von Rhede und damit auch die Sondergebiete im Naturpark „Hohe Mark – Westmünsterland“.

Insgesamt zeigt sich damit eine Bedeutung auch des Umfeldes des Sondergebietes für die Naherholung.

Für die Erholungssuchenden, die als Spaziergänger, Radfahrer oder Reiter auf den in Kap. 5.2.7 genannten Wander-, Radwander- und Reitwegen vorübergehend den optischen und akustischen Wirkungen von WEA ausgesetzt sind, werden diese mit Blick auf die räumlich begrenzte Wirksamkeit und die zeitliche Begrenzung der Wirkdauer als unerheblich eingeschätzt. So umfasst die Aufenthaltsdauer im Umfeld von WEA gerade bei den langstreckigen Wander- und Radwanderwegen (Hauptwanderweg X8, Flamingoroute, Naturpark-Hohe-Mark-Route) nur einen Bruchteil der gesamten Wander- und Radfahrdauer. Aber auch bei den lokalen Rundwanderwegen wird die Möglichkeit der Wahrnehmung von WEA durch Waldflächen immer wieder unterbrochen.

Die Erholungseignung der genannten gekennzeichneten Wege wird damit durch die bloße Sichtbarkeit und die wahrnehmbaren Geräusche von WEA innerhalb des Sondergebietes nicht durchgreifend in Frage gestellt. Dies gilt umso mehr, als das Sondergebiet Büngern nur 0,8 % der Fläche des Landschaftsschutzgebietes in Anspruch nimmt.

Der Schutzzweck für das LSG in Bezug auf die Erholungsnutzung bleibt erhalten.

- Sicherung der besonderen Eigenart, Vielfalt und Schönheit der Landschaft

In dem Landschaftsschutzgebiet befinden sich bisher keine Vorbelastungen. Es hat auch keine Entwertung des Landschaftsraumes seit Inkrafttreten des Landschaftsplanes stattgefunden.

Prägend für das LSG ist der Wechsel aus Wald- und landwirtschaftlich genutzten Flächen mit verstreut im Raum liegenden Einzelhöfen und gliedernden Landschaftselementen, was sich in Teilen lokal unterschiedlich stark ausbildet. Insbesondere im Bereich der Sondergebiete tritt die typische Münsterländer Parklandschaft weniger in den Vordergrund (weniger gliedernde Landschaftselemente, weniger Einzelhofanlagen, größere Ackerschläge und Waldflächen). Nichtsdestotrotz bewirken Windenergieanlagen mit ihren aktuellen Größenordnungen sowie auf Grund ihres Bewegungsmomentes in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft Veränderungen der Proportionen des Landschaftsbildes und haben darüber hinaus eine bedeutende Fernwirkung. Sie verändern damit das Landschaftsbild der historisch gewachsenen Kulturlandschaft nachhaltig. Windenergieanlagen können damit eine Wirkung auf die Eigenart und Schönheit eines Landschaftsraumes haben.

Insgesamt wird der Landschaftsraum des LSG gem. der Landschaftsbildbewertung des LANUV mit dem Wert hoch bewertet, es hat damit eine besondere (aber keine herausragende) Bedeutung. Es handelt sich um die Landschaftsbildeinheit LBE-I-009-O2 „Wald-Offenland-Mosaik um die Dingdener Heide“. Sie zeichnet sich durch eine abwechslungsreiche Parklandschaft aus kleinen, oft zusammenhängenden Wäldern, groß- und kleinflächigem Grünland und Ackerflächen aus. Die Wälder bestehen überwiegend aus Kiefern, kleinflächig sind Eiche, Buche und Birke eingestreut. Bereichert wird das Gebiet durch die größeren Feuchtgrünlandkomplexe z. B. im NSG „Dingdener Heide (Teil Kreis Borken)“, Kleingewässer sowie historisch gewachsene Hofanlagen. Gerade diese Elemente (Grünlandkomplexe, historisch gewachsene

Hoflagen) finden sich innerhalb des Sondergebietes nicht und bleiben in der Nachbarschaft erhalten.

Nach der gutachterlichen Einschätzung erweist sich das Landschaftsbild im Umfeld der Teilflächen des Sondergebietes daher nicht als derart schutzwürdig, dass seine durch zukünftige WEA erfolgende Veränderung mit dem Gebietscharakter und dem besonderen Schutzzweck nicht zu vereinbaren wäre.

Für den Schutzzweck der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes kann im Ergebnis festgehalten werden, dass zukünftige WEA innerhalb des Sondergebietes keine erhebliche negative Wirkung auf die Nutzungsstruktur und die gegliederte Landschaft (Wechsel von Wald und landwirtschaftlichen Flächen, verstreute Hoflagen, Feldfluren im landwirtschaftlich genutzten Raum) haben. Wie oben bereits ausgeführt, findet eine Inanspruchnahme von Vegetationsstrukturen durch Fundamente, Kranstell- und Montageflächen sowie Zufahrten für neu zu errichtende Windenergieanlagen im Sondergebiet überwiegend auf bislang als Acker genutzten Flächen und damit außerhalb der gliedernden und belebenden Landschaftselemente statt.

Grundsätzlich bleiben die Landschaftsstrukturen, die die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Betrachtungsraumes prägen, und insgesamt der spezifische Charakter des Landschaftsraumes damit erhalten.

5.3.7 Mensch und menschliche Gesundheit

Mit Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen sind für die benachbarten Anwohner Schall- und Schattenschlagimmissionen, Lichteffekte und optische Wirkungen durch die Anlagen an sich verbunden.

Im Genehmigungsverfahren für die künftigen Windenergieanlagen im Sondergebiet werden mit Schallimmissions- und Schattenschlagprognosen die an den umliegenden Wohnhäusern auftretenden Immissionen jeweils bestimmt und die erteilten Genehmigungen mit Auflagen zum Schutz der Anwohner versehen. Einerseits kann für einzelne Anlagen nachts (22.00-06.00 Uhr) ein schalloptimierter Betrieb vorgegeben werden, sofern anders das Einhalten des nächtlichen Richtwertes nach TA Lärm bei den umgebenden Wohngebäuden nicht garantiert werden kann¹³.

Andererseits betrifft dies Festsetzungen zum Einsatz von Schattenschlagbegrenzern¹⁴.

Zur Thematik Infraschall sei hier auf die nachfolgende zusammenfassende Darstellung

¹³ Im Rahmen der Prüfung, ob schädliche Umweltauswirkungen in Form von erheblichen Belästigungen durch Geräuschimmissionen zu befürchten sind, ist die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm vom 26.08.1998, geändert 2017, zu berücksichtigen. Anwohner im Umfeld von WEA haben damit ein Recht darauf, dass vor ihren Fassaden die dort genannten Richtwerte eingehalten werden.

¹⁴ Der von Turm und rotierenden Flügeln einer WEA ausgehende Schatten ist rechtlich als „ähnliche Umwelteinwirkung“ im Sinne des § 3 Abs. 2 Bundesimmissionsschutzgesetz anzusehen. Entsprechend den vom Arbeitskreis Lichtimmissionen des Länderausschusses für Immissionsschutz erarbeiteten Hinweisen zur bundesweiten Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen, insbesondere des Schattenwurfs, gilt eine Belästigung durch zu erwartenden Schattenwurf dann als zumutbar, wenn die maximal mögliche Einwirkdauer am jeweiligen Immissionsort, ggf. unter kumulativer Berücksichtigung aller Beiträge mehrerer einwirkender WEA, nicht mehr als 30 Stunden/Jahr, entsprechend einer Begrenzung der „realen“, d. h. im langjährigen Mittel für hiesige Standorte zu erwartenden Einwirkungsdauer auf maximal 8 Stunden/Jahr, und darüber hinaus nicht mehr als 30 Minuten/Tag beträgt.

Bei einer Überschreitung der genannten Immissionsrichtwerte muss von einer erheblichen Belästigungswirkung ausgegangen werden, so dass eine Immissionsminderung durchgeführt werden muss, die die überprüfbare Einhaltung der Immissionsrichtwerte zum Ziel hat. Wird eine Abschaltautomatik eingesetzt, die meteorologische Parameter berücksichtigt (z. B. Intensität des Sonnenlichtes), ist auf die tatsächliche Beschattungsdauer von 8 Stunden pro Jahr zu begrenzen.

verwiesen: (Monika Agatz: Windenergie-Handbuch 2023, S. 178-180):

„Tieffrequente Geräusche sind definitionsgemäß Geräusche mit einem vorherrschenden Energieanteil im Frequenzbereich unter 90 Hz [Ziffer 7.3. TA Lärm]. Als Infraschall wird Schall im Frequenzbereich unterhalb von **20 Hz** bezeichnet. Infraschall ist nicht im eigentlichen Sinne hörbar, da eine differenzierte Tonhöhenwahrnehmung für das menschliche Ohr in diesem Frequenzbereich nicht mehr möglich ist. Infraschall wird deshalb oft als „Druck auf den Ohren“ oder pulsierende Empfindung wahrgenommen. Daher wird statt „Hörschwelle“ hier oft der Begriff „Wahrnehmungsschwelle“ verwendet. Diese Wahrnehmungsschwelle liegt frequenzabhängig zwischen etwa 70 und 100 dB und somit bei sehr hohen Pegelwerten [DIN 45680]. Bei Infraschall und tieffrequenten Geräuschen besteht nur ein geringer Toleranzbereich des Menschen, so dass bereits bei geringer Überschreitung der Wahrnehmungsschwelle eine Belästigungswirkung auftritt. Die **Wirkungsforschung** hat jedoch bisher keine negativen Wirkungen im Bereich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle feststellen können [LUA 2002, AWEA 2009, MKULNV 12-2016]. Auch die UBA-Machbarkeitsstudie zum Thema Infraschall bestätigt, dass für eine negative Wirkung von Infraschall unterhalb der Wahrnehmungsschwelle keine wissenschaftlich gesicherten Ergebnisse gefunden werden konnten [UBA 2014]. In der Literatur wird allerdings darauf hingewiesen, dass etwa 2-5% der Bevölkerung eine um etwa 10 dB niedrigere Wahrnehmungsschwelle haben und daher auch bei niedrigeren Schallpegeln – aber stets oberhalb der individuellen Wahrnehmungsschwelle – reagieren. Der im Zusammenhang mit Infraschall von WEA kursierende Begriff „Windturbinen-Syndrom“ ist keine medizinisch anerkannte Diagnose. Die im Internet ebenfalls zu findenden Studien, bei denen Wirkungen von Infraschall festgestellt wurden, beziehen sich ganz überwiegend auf hohe und sehr hohe Infraschallpegel (meist aus dem Arbeitsschutzbereich), die alle deutlich über der Wahrnehmungsschwelle und meist sogar deutlich über den Anhaltswerten der DIN 45680 liegen und somit in Deutschland immissionsseitig unzulässig sind.

Der immissionsseitige Höreindruck von WEA als ein „tiefes“ Geräusch resultiert jedoch überwiegend aus den hörbaren Geräuschanteilen zwischen etwa 100 und 400 Hz und lässt also allein weder auf das Vorhandensein relevanter tieffrequenter Geräusche noch auf Infraschall schließen. Auch die bekannten Tonhaltigkeiten von WEA liegen oberhalb dieses Frequenzbereichs zwischen etwa 120 und 400 Hz und wirken damit zwar belästigend, sind aber kein Infraschallproblem. **Messungen** verschiedener Landesumweltämter, auch des LANUV, sowie von anerkannten Messinstituten haben vielfach belegt, dass von WEA zwar Infraschall ausgehen kann, dieser jedoch immissionsseitig deutlich **unterhalb der Wahrnehmungsschwelle** des Menschen liegt, wobei meist sogar eine Unterscheidung um 10 dB oder mehr gegeben ist, so dass auch die o.g. geringere Wahrnehmungsschwelle abgedeckt ist [LUA 2002, LfU 2000, LUNG 2010, TremAc]. Oft liegt der Infraschallpegel auch unterhalb des Infraschallpegels des Umgebungsgeräusches, in manchen Situationen konnte sogar zwischen den Messwerten bei an- und ausgeschalteter WEA kein Unterschied festgestellt werden. Ein umfangreiches Messprojekt der LUBW [LUBW 2016] bestätigte diese Ergebnisse nochmals: Im Nahbereich der WEA (<300 m) konnten Infraschallpegel von WEA gemessen werden, die alle unterhalb der Wahrnehmungsschwelle lagen. In größeren Entfernungen ab etwa 700 m konnte kein Unterschied mehr gemessen werden, wenn die WEA an- oder ausgeschaltet wurde. Eine Abhängigkeit des Infraschallpegels von der Größe des Rotordurchmessers oder der Leistung der WEA zeigte sich nicht. Auch von diversen Autoren und Institutionen durchgeführte Metastudien und Expertenbewertungen zeigen immer wieder dasselbe Ergebnis, nämlich dass es keine Hinweise auf relevante schädliche Wirkungen von Infraschall oder tieffrequenten Geräuschen von WEA auf Menschen gibt [z.B. van den Berg/Kamp 2018, ANSES, SHC].

Zusammenfassend stellen sowohl das Umweltministerium NRW als auch die LAI und die Rechtsprechung fest, dass **erhebliche Belästigungen** oder gar Gesundheitsgefahren durch Infraschall von WEA **nicht gegeben** sind [Nr. 2 LAI 9-2017, MULNV 3-2019, OVG Münster 7 D 303/20.AK, OVG Schleswig 6 B 47/21].

Bei WEA ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass der **Wind selbst** ebenfalls eine bedeutende Infraschallquelle darstellt, wobei mitunter die windinduzierten Infraschallpegel fälschlicherweise der WEA zugeordnet werden. Weitere typische Infraschallquellen sind Verkehr (auch Fahrzeuginnengeräusche enthalten Infraschallanteile), häusliche Quellen wie z.B. Wasch- und Spülmaschinen oder auch Meeresrauschen. Das Infraschallmessprojekt der LUBW umfasst auch Straßenverkehr, innerstädtischen Hintergrundlärm und Fahrzeuginnengeräusche als Vergleich zu WEA, wobei die Fahrzeuginnengeräusche

die deutlich höchsten Infraschallpegel zeigten [LUBW 2016]. Infraschall ist also ein **ubiquitäres** Phänomen und keineswegs ein spezielles Kennzeichen von WEA. Infraschall und tieffrequente Geräusche von Industrieanlagen (Lüfter, Verdichter, Motoren u.a.) können bekannterweise schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen. Diese Situationen sind sowohl von der Charakteristik der Schallquellen als auch von den geringen Abständen zwischen Quelle und Immissionsaufpunkt (ggf. sogar bauliche Verbundenheit) nicht vergleichbar mit der Immissionssituation bei WEA. Der Aspekt, dass im Frequenzspektrum von WEA ggf. **einzelne Frequenzen** markant zu erkennen sind, ist ebenfalls keine spezielle Eigenschaft von WEA, sondern tritt auch bei anderen technischen Aggregaten auf. Da moderne WEA drehzahlvariabel sind, kann zudem keine permanente, durchgehend zeitlich konstante einzelne Frequenzlinie durch die Drehbewegung des Rotors ausgelöst werden. Um eine negative Wirkung von Infraschallimmissionen von WEA nachzuweisen, müsste entweder die Wirkungsforschung Wirkungen bei derart niedrigen Pegeln, wie sie von WEA immissionsseitig verursacht werden, aufzeigen oder aber Messungen an WEA derart hohe Immissionspegel ergeben, bei denen die Wirkungsforschung Wirkungen festgestellt hat. Auch neuere Studien haben keine derartigen Ergebnisse erbracht [siehe z.B. van den Berg/Kamp 2018, ANSES, SHC]; ebenso bestätigten die neue allgemeine Infraschallstudie des UBA sowie eine finnische Studie speziell zu Infraschallimmissionen von WEA erneut den bisherigen Erkenntnisstand [UBA 2020, VNTEAS 2020, vgl. auch TremAc].

Die Messung und Bewertung von tieffrequenten Geräuschen und Infraschall richtet sich nach **DIN 45680**, für die im September 2013 ein Norm-Entwurf veröffentlicht wurde, der im Juni 2020 durch einen neuen Entwurf ersetzt wurde, welcher aber auf absehbare Zeit nicht in eine gültige Norm umgesetzt werden wird, so dass nach wie vor die Fassung der DIN 45680 aus März 1997 anzuwenden ist. [OVG Berlin-Brandenburg 11 S 45/21]“

Hinsichtlich der von WEA ausgehenden Lichtimmissionen ist auf die aus Gründen der Flugsicherheit erforderliche Kennzeichnung von Windenergieanlagen zu verweisen, die durch weißes bzw. rotes Blitz- oder Blinklicht erfolgt (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, abgekürzt AVV). Hierbei sorgen die von der AVV vorgeschriebene Synchronisierung der Schaltzeit und Blinkfolge der einzelnen WEA sowie eine in Abhängigkeit von der Sichtweite mögliche Absenkung der Lichtstärke für eine Minderung der Immissionswirkung. Für künftige WEA ist durch den Einsatz der sog. bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung, bei der die Nachtbefeuerung nur dann eingeschaltet wird, wenn sich tatsächlich ein Luftfahrzeug in der Umgebung der WEA bewegt, von einer weiteren Minderung der Lichtimmissionen auszugehen. Damit sind die Anwohner im Umfeld der künftigen WEA-Standorte vor eventuellen nächtlichen Belästigungen geschützt.

Mit Blick auf die optischen Wirkungen von Windenergieanlagen als technische Bauwerke ist auch auf den Aspekt der optisch bedrängenden Wirkung zu verweisen, die v. a. von der Anlagengröße in Verbindung mit dem Abstand zwischen Windenergieanlagen und Wohngebäuden abhängt.

Gemäß § 249 (10) BauGB steht der öffentliche Belang einer optisch bedrängenden Wirkung einem Vorhaben nach § 35 (1) Nr. 5 BauGB, das der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dient, in der Regel nicht entgegen, wenn der Abstand von der Mitte des Mastfußes der Windenergieanlage bis zu einer zulässigen baulichen Nutzung zu Wohnzwecken mindestens der zweifachen Höhe der Windenergieanlage entspricht. Höhe in diesem Sinne ist die Nabenhöhe zuzüglich Radius des Rotors.

Näheres zu Schall- und Schattenimmissionen sowie möglichen optischen Wirkungen regelt das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass für benachbarte Anwohner keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen resultieren werden.

Zur Emission von Mikrostäuben durch die Erosion an Rotorblättern sind nach bisherigem Stand keine wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu ersichtlich, dass der Abrieb von Mikroplastik beim bestimmungsgemäßen Betrieb der Windenergieanlagen zu Gesundheitsgefahren oder einer Beeinträchtigung des Eigentums durch Kontamination führt.

BPA (Bisphenol A) und PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) sind derzeit nicht generell verboten; sie werden in verschiedensten Produkten und industriellen Prozessen eingesetzt, u. a. auch in Beschichtungen von Rotorblättern. Es ist davon auszugehen, dass die vom Kreis Borken genehmigten WEA jederzeit den bestehenden rechtlichen und technischen Anforderungen entsprechen.

Soweit erodierte Partikel in Boden und Gewässer eingetragen werden, wird sich im Einzelfall nicht klären lassen, aus welchen Quellen sie freigesetzt wurden. So werden v. a. durch den Straßenverkehr erheblich höhere Mengen emittiert: Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages gibt in seiner Kurzinformation WD 8 – 3000 – 077/20 vom 08.12.2020 Angaben des Fraunhofer Instituts für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) wieder, wonach sich ein maximaler Materialabtrag von 1.395 t/a für die rund 31.000 WEA in Deutschland ergibt; jährliche Abriebwerte von Reifen werden mit 102.090 t/a und von Schuhsohlen mit 9.047 t/a angegeben.

Durch Erosion an Rotorblättern freigesetzte Partikel werden zumindest nicht überwiegend in unmittelbarer Nachbarschaft der WEA niedergehen, da sie in Abhängigkeit von Windrichtung und -stärke in verschiedene Richtungen und über unterschiedliche Distanzen verteilt werden.

Für die Erholungssuchenden, die als Spaziergänger und Radfahrer auf den og. Wander- und Radwanderwegen im Umfeld des Sondergebietes vorübergehend den optischen und akustischen Wirkungen von WEA ausgesetzt sind, werden diese mit Blick auf die räumlich begrenzte Wirksamkeit und die zeitliche Begrenzung der Wirkdauer als unerheblich eingeschätzt.

Wie in Kap. 5.2.7 ausgeführt, liegt die südwestliche Teilfläche des Sondergebietes Büngern teilweise im Randbereich des Projektgebietes Zeitfenster Dingdener Heide. Dieses Projektgebiet hat eine Größe von rund 1.700 ha. Die in einer Größenordnung von ca. 4,9 ha bestehende Überlagerung durch das Sondergebiet ist geringfügig und führt durch eine einzelne hier zu errichtende WEA nicht zu einer Entwertung des Projektes Zeitfenster.

Im Sinne einer Störfallbetrachtung sind schließlich noch mögliche Anlagenunfälle in die Betrachtung einzustellen:

- Bei entsprechenden Wetterlagen kann es an den Rotorblättern von Windenergieanlagen zu Eisbildung kommen. Durch die Drehung der Rotoren können Eisbrocken fortgeschleudert werden und eine Gefährdung für Mensch und Tier darstellen.
Funktionssichere technische Einrichtungen zur Gefahrenabwehr (Abschaltautomatik, Vibrationsmesser) gehören heute zu den technischen Standards der modernen Windenergieanlagen. Ihre Funktionsfähigkeit für zu errichtende WEA ist durch die ggf. als Bauvorlage einzureichende gutachterliche Stellungnahme eines Sachverständigen gemäß Anlage 2.7/12 Ziffer 3.3 der Liste der Technischen Baubestimmungen nachzuweisen (vgl. Nr. 5.2.3.5 des Windenergie-Erlasses).
- Hinsichtlich möglicher Brände an WEA werden den immissionsschutzrechtlichen An-

trägen Brandschutzkonzepte mit Ausführungen zum baulichen, zum organisatorischen und zum anlagentechnischen Brandschutz beigefügt. Hierin finden sich Beschreibungen von (nicht)brennbaren Materialien der WEA, Rettungswege, Ventilatoren, Lüftungsleitungen und Öffnungen zur Abführung z. B. von Abwärme von Transformator und Umrichter, Brandmeldeeinrichtungen oder das WEA-Notfallinfosystem (WEA-NIS).

- Moderne WEA sind mit einem Blitzschutzsystem ausgestattet, das Schutzkomponenten für die verschiedenen Anlagenbestandteile (Fundament, Turm, Rotor, Maschinenhaus, Kabel, elektrisches System) umfasst.

Während die vorgenannten Ausführungen sich mit den anlage- und betriebsbedingten Wirkungen künftiger Windenergieanlagen beschäftigen, müssen abschließend noch mögliche baubedingte Wirkungen betrachtet werden. Diese treten mit Beginn der Baustelleneinrichtung über die notwendige Verbreiterung von Wirtschaftswegen als Zufahrtsstraßen, die Anlage der Schotterflächen für die Zufahrten, Kranaufstellflächen und Maschinenbauplätze, die Errichtung der Anlagenfundamente bis hin zum Aufstellen der Anlagen auf und sind für Anwohner, Erholungssuchende und wirtschaftende Landwirte mit Lärm, Staubentwicklung, Erschütterungen und ggf. einer eingeschränkten Nutzbarkeit der Straßen und Wirtschaftswegen verbunden. In ihrer konkreten Ausprägung lassen sich diese Wirkungen derzeit nicht vorhersagen, sie können jedoch durch Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen minimiert werden, zu denen technische und organisatorische Mittel zählen (z. B. Verwendung geräuscharmer Baumaschinen, Baustellenorganisation, zügige Bauabwicklung).

5.3.8 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter

Nach der Publikation „Kulturgüter in der Planung – Handreichung zur Berücksichtigung des kulturellen Erbes bei Umweltprüfungen“ (UVP-Gesellschaft e. V. 2014) sind hinsichtlich der Empfindlichkeit und Auswirkungen von Planvorhaben die Belange der Kulturgüter auf die substantielle Betroffenheit (direkte Flächeninanspruchnahme, Veränderung der physikalischen, biologischen, chemischen oder klimatischen Bedingungen am Standort eines Kulturgutes, Grundwasserveränderungen oder Erschütterungen mit Auswirkungen etwa auf die Standfestigkeit von Gebäuden), die sensorielle Betroffenheit (Veränderungen der räumlichen Wirkung der Kulturgüter hinsichtlich Sichtachsen, Blickbeziehungen und Maßstäblichkeit) und die funktionale Betroffenheit (Einschränkung oder Verhinderung von Gebäudenutzungen, Verhinderung der Zugänglichkeit und damit der wissenschaftlichen Erforschung) zu bewerten.

Innerhalb des Sondergebietes bzw. in seinem Umfeld sind keine Bau- oder Bodendenkmäler gelegen; eine substantielle Betroffenheit durch künftig errichtete WEA kann daher nicht resultieren.

Wenn bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler entdeckt werden, ist dies gem. § 16 des nordrhein-westfälischen Denkmalschutzgesetzes unverzüglich der Stadt Rhede und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe anzuzeigen und die Entdeckungsstätte bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehörde die Entdeckungsstätte vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Mit dieser Vorgabe ist sichergestellt, dass mögliche in der Bauphase von Windenergieanlagen entdeckte Funde im Sondergebiet sachgerecht betrachtet werden können. Eine funktionale Betroffenheit im Sinne einer Verhinderung der

wissenschaftlichen Erforschung ist daher nicht zu erwarten.

Wie in Kap. 5.2.8 beschrieben, liegt das Sondergebiet Büngern nach dem Kulturlandschaftlichen Fachbeitrag zum Regionalplan Münsterland innerhalb der Kulturlandschaftsbereiche der Fachsicht Landschaftskultur „Raum Bocholt – Marbeck“ (K 4.35) und „Raum Bocholt – Raesfeld“ (K 4.36). Die für die KLB genannten Leitbilder und Grundsätze gelten hier insbesondere der Erhaltung des Landschaftscharakters, der Offenhaltung der Eschflächen, der Erhaltung und Berücksichtigung des Siedlungs-, Nutzungs- und Wegemusters, Erhalt und Ablesbarkeit der persistenten Hoflagen, der Offenhaltung der Eschflächen sowie Erhaltung und Pflege der Gehölze. Diese Ziele werden durch Errichtung und Betrieb von WEA im Sondergebiet nicht beeinträchtigt.

Das Sondergebiet befindet sich nicht im Umfeld von Kulturlandschaftsbereichen der Archäologie oder von raumwirksamen und kulturlandschaftsprägenden Objekten der Archäologie. Es liegt zudem nicht innerhalb einer Fläche mit potenziell bedeutsamen Sichtbeziehungen auf raumwirksame Objekte. Eine sensorielle Betroffenheit bestimmter Kulturgüter wird durch WEA in dem geplanten Sondergebiet damit ebenfalls nicht hervorgerufen.

Als sonstige vorhandene Sachgüter liegen die das Plangebiet querende geplante Trasse A-Nord der Amprion GmbH und die etwa 220 m südöstlich der südöstlichen Teilfläche unterirdisch vorbeilaufende Soleleitung Epe–Barth im Bereich der Planung. Diese werden im Genehmigungsverfahren der im Sondergebiet geplanten WEA beachtet.

Insgesamt sind durch die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen im Sondergebiet Büngern keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter zu erwarten.

5.3.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Auswirkungen auf besondere Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Umweltmedien sind nicht erkennbar.

5.3.10 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung

Zu den bei der Errichtung von WEA auf dem Montageplatz anfallenden Abfällen gehören in der Regel Verpackungen aus Papier und Pappe sowie aus Kunststoff, Holz, Metalle, Bau- und Abbruchabfälle, Siedlungsabfälle sowie Aufsaug- und Filtermaterialien. Genaue Angaben zu Art und Menge von Abfällen können erst bei konkreten Planungen zu Windenergieanlagen in dem Sondergebiet gemacht werden bzw. sind Teil des Antrages für das Genehmigungsverfahren von WEA. Es ist davon auszugehen, dass Abfälle bei Bau und Betrieb von WEA fachgerecht entsorgt werden. Dies wird bei konkreten Planungen durch die Anlagenbetreiber nachgewiesen.

5.3.11 Risiken von schweren Unfällen oder Katastrophen

Die Risiken für die verschiedenen Schutzgüter durch an den in den Sondergebieten künftig errichteten und betriebenen WEA auftretende Unfälle sind bei verschiedenen Schutzgütern in den vorstehenden Kapiteln mitbehandelt; dabei ist zugleich auf technische Maßnahmen hingewiesen, mit denen diese Risiken verhindert oder gemindert werden können.

So wird z. B. auf wassergefährdende Stoffe hingewiesen, die bei größeren Unfällen an den Windenergieanlagen trotz der vorhandenen Schutzvorrichtungen in Boden und Grundwasser gelangen können, die jedoch durch verschiedene Auffangvorrichtungen in den WEA zurückgehalten werden.

Angesprochen ist auch die Möglichkeit des Eisabwurfes nach Eisbildung an den Rotorblättern bei entsprechenden Wetterlagen, verbunden mit dem Hinweis, dass funktions-sichere technische Einrichtungen zur Gefahrenabwehr (Abschaltautomatik, Vibrations-messer) heute zu den technischen Standards der modernen Windenergieanlagen ge-hören.

Benannt sind ferner Sicherheitsvorkehrungen wie Brandschutzkonzepte und Blitz-schutzsysteme.

Zum Schutz vor Stürmen schalten sich WEA bei Windgeschwindigkeiten ab ca. 10 Bft (25 m/s, 90 km/h) ab; um einen Betrieb bei stärkeren Schwingungen und das Anstoßen der elastischen Rotorblätter an den Turm zu vermeiden, drehen sich die Rotorblätter aus dem Wind und bieten damit weniger Angriffsfläche.

Durch Katastrophen hervorgerufene Risiken der WEA für die Schutzgüter sind nicht zu erwarten. So liegen – wie in Kap. 5.2.3 dargestellt – die geplanten Sondergebiete weit außerhalb der Überschwemmungsgrenzen bei Hochwasserereignissen (vgl. Abb. 5) und bei einem extremen Niederschlagsereignis (100 mm/m²/h) ist das Plangebiet nur lokal betroffen (vgl. Abb. 6); sofern die WEA ausgerechnet an diesen Stellen errichtet werden, wird durch das Fundament die Oberflächengestalt gegenüber der heutigen oh-nehin verändert sein, so dass entsprechende Wasserstände dort nicht mehr möglich sind.

Die vom Geologischen Dienst NRW herausgegebene Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen lässt erkennen, dass das Plangebiet – wie das gesamte Münsterland – im Gebiet außerhalb von Erdbebenzonen liegt (vgl. Abb. 18).

5.3.13 Eingesetzte Techniken und Stoffe

Moderne WEA haben einen Stand der Technik erreicht, der hinsichtlich der Anlagenbestandteile eine hohe Zuverlässigkeit und bezüglich der verwendeten Stoffe einen sachgerechten Umgang im Betrieb und bei der Entsorgung erwarten lässt.

Die im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren einzureichenden Antragsunterlagen enthalten Angaben zu Art und Menge der enthaltenen Stoffe sowie zu den Schutzvorrichtungen der zu errichtenden Anlagentypen.

Eine automatische Fernüberwachung und Fehlerregistrierung, vorprogrammierte Anlagenabschaltungen gemäß den Nebenbestimmungen in der Anlagengenehmigung (z. B. zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen oder vor Schattenschlag), die selbstständige Anlagenabschaltung bei Störungen (Brand, Vereisung, Sturm) und eine regelmäßige Anlagenwartung stellen – nicht zuletzt auch im Eigeninteresse der Anlagenbetreiber – den Schutz vor Anlagenbeschädigungen und umweltrelevanten Wirkungen sicher.

5.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen der geplanten WEA sind in den vorangehenden Kapiteln dem Grunde nach angesprochen und werden im Genehmigungsverfahren für das Projekt konkret hergeleitet und beschrieben.

Wie in Kap. 5.3.5 und Kap. 5.3.6 näher ausgeführt, sind zur Ermittlung der Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild, die mit Bau und Betrieb von Windenergieanlagen innerhalb des Sondergebietes verbunden sein werden, Fachgutachten im Genehmigungsverfahren zu erarbeiten. Daran schließen die Ermittlung erforderlicher Kompensationsmaßnahmen und ihre Durchführung an. Diese Maßnahmen sind ausführlich in den Antragsunterlagen zu den geplanten WEA beschrieben.

Der Umweltbericht zur FNP-Änderung stellt daher keine detaillierte Ermittlung und Bilanzierung des Kompensationsbedarfes zum Ausgleich und Ersatz nicht vermeidbarer Beeinträchtigungen (Eingriffsregelung gemäß § 15 BNatSchG) dar. Folglich werden im FNP auch keine Darstellungen über „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) vorgenommen.

5.5 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten

Für die Ausweisung zusätzlicher Positivflächen für die Windenergie sieht § 245e (1) S. 5 BauGB vor, dass die Abwägung auf die Belange beschränkt werden kann, die durch die Ausweisung der zusätzlichen Flächen berührt werden. Nach §§ 245e (1) S. 8, 249 (6) S. 2 BauGB ist für die Rechtswirksamkeit des Plans zudem unbeachtlich, ob und welche sonstigen Flächen im Planungsraum für die Ausweisung von Windenergiegebieten geeignet sind. Diese vom Gesetzgeber vorgesehene Einschränkung der vergleichenden Betrachtung spricht dafür, auch im Rahmen der Alternativenprüfung die Betrachtung auf evidente Alternativen zu beschränken und maßgeblich auf die Eignung der auszuweisenden Flächen abzustellen. Diesen Maßstab zugrunde

gelegt, ergibt sich für die 72. FNP-Änderung das Folgende:

Die fünf Teilflächen des Plangebietes liegen außerhalb jeglicher Flächennutzungen oder Schutzstatus, die von der Rechtsprechung des OVG NRW oder des BVerwG als harte oder weiche Tabuzonen anerkannt sind. Es handelt sich daher ausnahmslos um Potenzialflächen, auf denen WEA grundsätzlich realisiert werden können. Die Auswahl dieser Areale als Flächen, die der Nutzung durch WEA im Stadtgebiet Rhede in Ergänzung zu der bestehenden Konzentrationszone zugeführt werden sollen, bedeutet damit, dass in das Gesamtgeflecht der Konzentrationsplanung am wenigsten eingegriffen wird.

Die Diskussion über zusätzliche Positivflächen für die Windenergie wird in Rhede bereits seit über einem Jahr in einem transparenten Verfahren geführt. In der Bürgerschaft ist das dringende Bedürfnis an der Ausweisung zusätzlicher Windenergiegebiete weitgehend akzeptiert, lokalpolitisch gewollt¹⁵. In der Folge hat sich eine lokale Betreibergemeinschaft organisiert, die sowohl über die erforderlichen Flächenzugriffe verfügt als auch eine Konzeptplanung für einen konkreten Windpark vorgelegt hat. Das Plangebiet ist groß genug, um eine sinnvolle Parkkonfiguration sowie eine Anlagenkonzentration zu erreichen und unterliegt nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen keinen absehbaren Genehmigungshindernissen.

Aufgrund der generellen Entwicklungsbereitschaft der Grundstückseigentümer und der vorangeschrittenen Projektplanung in diesem Interessensbereich geht die Stadt Rhede davon aus, dass hier Windenergieanlagen durch die Ausweisung der Positivfläche besonders kurzfristig entwickelt werden können, soweit sich nicht im weiteren Planungsprozess noch Genehmigungshindernisse ergeben. Dem entsprechend ist der Interessensbereich mitentscheidendes Auswahlkriterium für die Positivfläche der 72. FNP-Änderung, zumal – wie die Beschreibung in Kap. 5.3.1 bis 5.3.10 aufgezeigt hat – eine Anlagenrealisierung in diesen Arealen keine erheblichen Beeinträchtigungen umweltrelevanter Belange erwarten lässt bzw. diesen mit geeigneten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen begegnet werden kann.

Diese Flächenauswahl im Rahmen der 72. FNP-Änderung steht einer Ergänzung um weitere Positivflächen nicht entgegen. Da sich für den Bereich Vardingholt im nördlichen Stadtgebiet eine weitere Betreibergemeinschaft mit einem realisierbaren Projekt formiert hat, hat die Stadt auch das Verfahren zur 71. Flächennutzungsplanänderung mit dem Ziel der Ausweisung einer Positivfläche begonnen.

Mit diesem Plankonzept trägt die Stadt Rhede in effektiver Weise den gesetzlichen Zielsetzungen des § 2 EEG und dem klimapolitisch drängenden Interesse am möglichst zeitnahen Zubau der Windenergie Rechnung.

¹⁵ Der Planungsauftrag für die 72. FNP-Änderung durch den Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt erging einstimmig.

5.6 Zusätzliche Angaben

5.6.1 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren, Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben

Für die 72. FNP-Änderung wurden die nachfolgend benannten Unterlagen herangezogen:

- WWK – Weil-Suntrup – Winterkamp – Knopp Partnerschaft für Umweltplanung: Standortkonzept für Windenergieanlagen – Karte 1a Ausschlusskriterien. Warendorf 30.06.2023 (vgl. Anhang 1)
- WWK – Weil-Suntrup – Winterkamp – Knopp Partnerschaft für Umweltplanung: Ergebnisgutachten Avifauna 2023 / 2024 zur Errichtung eines Windparks in Rhede-Büngern. Warendorf, 13.11.2024 (vgl. Anhang 2)

Technische Verfahren kamen für die Erarbeitung des Umweltberichtes nicht zum Einsatz. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben traten nicht auf.

5.6.2 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen

Nach § 4c BauGB haben die Städte und Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen zu überwachen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne auftreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Dabei darf sich die Kommune auf die bei Fachbehörden vorhandene Kompetenz stützen und die Informationen der Behörden nach § 4 Abs. 3 BauGB nutzen.

Hinsichtlich der mit den im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Windenergie Büngern errichteten Windenergieanlagen verbundenen Immissionswirkungen (Schall, Schatten einschl. Genehmigungsaufgaben zur Einhaltung zugehöriger Richtwerte) und der Funktionsfähigkeit erforderlicher Einrichtungen zum Schutz vor Eisabwurf, zum Schutz vor dem Austreten wassergefährdender Betriebsmittel (z. B. Getriebeöl, Hydrauliköl, Trafoöl und Spezialfette) sowie der Tages- und Nachtkennzeichnung bzw. der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung zum Schutz des Luftverkehrs erwartet die Stadt Rhede, dass die Genehmigungsbehörde die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Umweltauswirkungen überwacht und die Stadt Rhede ggf. über nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt informiert (§ 4 Abs. 3 BauGB).

5.7 Allgemein verständliche Zusammenfassung

Mit der 72. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rhede wird für den Bereich Büngern ein Sondergebiet für die Windenergienutzung dargestellt, welches die im Flächennutzungsplan enthaltene Konzentrationszone für die Windenergienutzung ergänzt. Die isolierte Positivausweisung bezieht sich damit nur auf die geplante Fläche und entfaltet keine darüberhinausgehende Rechtswirkung, insbesondere keine außergebietliche Ausschlusswirkung nach Maßgabe von § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB. Es handelt sich von daher nicht um die Ausweisung einer „Konzentrationszone“, weil die Planung keine Konzentrationswirkung entfaltet. Durch die Darstellung des zusätzlichen Sondergebietes für die Windenergienutzung wird der Windenergienutzung nur eine weitere Fläche zur Verfügung gestellt, indem es an dieser Stelle die sich aus dem geltenden Flächennutzungsplan ergebende Ausschlusswirkung überlagert.

Der Umweltbericht zur 72. Änderung des Flächennutzungsplanes stellt die möglichen Auswirkungen künftiger Windenergieanlagen innerhalb des Sondergebietes auf die Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Landschaft, Menschen und menschliche Gesundheit sowie kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter dem Grunde nach dar. Demnach sind für die Schutzgüter Wasser, Klima und Luft, Mensch und menschliche Gesundheit sowie Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen von Windenergieanlagen, die künftig in dem Sondergebiet errichtet werden, zu erwarten.

Wie in Kap. 5.3.5 und Kap. 5.3.6 näher ausgeführt, sind zur Ermittlung der Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild, die mit Bau und Betrieb von Windenergieanlagen innerhalb des Sondergebietes verbunden sein werden, Fachgutachten im Genehmigungsverfahren zu erarbeiten. Daran schließen die Ermittlung erforderlicher Kompensationsmaßnahmen und ihre Durchführung an. Diese Maßnahmen sind ausführlich in den Antragsunterlagen zu den geplanten WEA beschrieben.

Der Umweltbericht zur FNP-Änderung stellt daher keine detaillierte Ermittlung und Bilanzierung des Kompensationsbedarfes zum Ausgleich und Ersatz nicht vermeidbarer Beeinträchtigungen (Eingriffsregelung gemäß § 15 BNatSchG) dar. Folglich werden im FNP auch keine Darstellungen über „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) vorgenommen.

6 PLANERISCHE GESAMTABWÄGUNG

6.1 Allgemeines

Nach § 1 (5) S. 2 BauGB sollen die Bauleitpläne u. a. dazu beitragen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz zu fördern. Vor diesem Hintergrund untersucht und beschreibt der für die 72. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rhede erstellte Umweltbericht (s. Kap. 5) die durch Errichtung und Betrieb von WEA im geplanten Sondergebiet zu erwartenden Umweltauswirkungen. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass für die betrachteten Schutzgüter und deren Wechselwirkungen ausgleichbare Veränderungen auf die Schutzgüter Boden sowie Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt resultieren. Für die erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft ist für die geplanten WEA ein Ersatzgeld zu zahlen, das im Genehmigungsverfahren bemessen wird. Es finden keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Wasser, Klima und Luft, Mensch und menschliche Gesundheit sowie kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter statt.

6.2 Bodenschutz, Notwendigkeit der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen

Die sog. „Bodenschutzklausel“ des § 1a (2) BauGB („Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden“) ist in der Abwägung nach § 1 (7) BauGB zu berücksichtigen, da im Rahmen der Bauleitplanung über das „Ob“ und „Wie“ der Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Zwecke entschieden wird.

Die mit WEA verbundenen Flächeninanspruchnahmen (Fundamente für die Windenergieanlagen, Zufahrten, Kranstellflächen) können durch eine flächensparende Bauweise und die kleinstmögliche Errichtung der benötigten Infrastruktur-Flächen (die auch

im Eigeninteresse des Betreibers liegt) insgesamt minimiert werden. Der Eingriff wird durch Maßnahmen, die im Landschaftspflegerischen Begleitplan im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens bezogen auf die konkrete Planung in ihrer erforderlichen Größe ermittelt und für dann konkret benannte Flächen beschrieben werden, kompensiert.

Durch die Errichtung von WEA in dem geplanten Sondergebiet wird in erster Linie in Ackerflächen eingegriffen werden. Die Erschließung der verbleibenden landwirtschaftlichen Flächen ist auch weiterhin möglich. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flächen ergibt sich, da für WEA keine Möglichkeiten der Innenentwicklung bestehen.

6.3 Hochwasserschutz

Die 72. FNP-Änderung entspricht den Zielen und Grundsätzen des Länderübergreifenden Raumordnungsplanes für den Hochwasserschutz (BRPHV). So wird das Wasserversicherungsvermögen der Böden durch die künftige Errichtung von WEA im Sondergebiet nicht beeinträchtigt, eventuelle Beeinträchtigungen des Wasserrückhaltevermögens können in räumlichem und funktionalem Zusammenhang ausgeglichen werden, was im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren festgelegt wird (Ziel II.1.3).

Das Sondergebiet liegt außerhalb von Hochwassergefahrengebieten / -risikogebieten nach § 74 WHG für Hochwasser niedriger, mittlerer oder hoher Wahrscheinlichkeit, außerhalb von Überschwemmungsgebieten nach § 76 WHG (Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen oder Hochufern und sonstige Gebiete, die bei Hochwasser eines oberirdischen Gewässers überschwemmt oder durchflossen werden) sowie außerhalb von Risikogebieten nach § 78b WHG (vgl. Abb. 5, Ziel I.1.1).

Auch liegt es nicht innerhalb von Hochwasserentstehungsgebieten nach § 78d WHG. Nach der Starkregengefahrenhinweiskarte des Geodatenzentrums NRW kommt es bei einem extremen Starkregenereignis nur lokal zu höheren Wasserständen (vgl. Abb. 6).

Den Auswirkungen des Klimawandels im Hinblick auf Hochwasserereignisse durch oberirdische Gewässer, durch Starkregen oder durch in Küstengebiete eindringendes Meerwasser (Ziel I.2.1) wird durch die Planung entgegengewirkt, da die in dem geplanten Sondergebiet zu errichtenden WEA die Verminderung des Einsatzes fossiler Brennstoffe zur Stromgewinnung unterstützen.

Hinsichtlich des Grundsatzes II.1.1 ist darauf hinzuweisen, dass – wie bereits in Kap. 6.2 ausgeführt – die mit WEA verbundenen Flächeninanspruchnahmen (Fundamente für die Windenergieanlagen, Zufahrten, Kranstellflächen) durch eine flächensparende Bauweise und die kleinstmögliche Errichtung der benötigten Infrastruktur-Flächen (die auch im Eigeninteresse des Betreibers liegt) insgesamt minimiert werden können.

In diesem Sinne sind auch die „Belange des Küsten- oder Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge, insbesondere die Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden“ nach § 1 (6) Nr. 12 BauGB berücksichtigt.

6.4 Klimaschutz

Durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Sondergebiet Büngern ist keine nennenswerte klimatische Veränderung auch im Hinblick auf Luftverwirbelungen durch die Rotorbewegung zu erwarten. Auf die weiteren Klimatelemente Strahlung, Sonnenscheindauer, Lufttemperatur, Luftfeuchte, Niederschlag und Bewölkung nehmen die Windenergieanlagen keinen Einfluss. Insgesamt sind damit keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen von Windenergieanlagen auf das Schutzgut Klima / Luft zu erwarten.

Im Gegenteil ist die durch die geplante Darstellung einer zusätzlichen Positivfläche für die Windenergienutzung im FNP planungsrechtlich vorbereitete Möglichkeit, im Stadtgebiet Rhede zusätzliche WEA errichten und betreiben zu können, eine Maßnahme, die dem Klimawandel entgegenwirkt (§ 1a (5) BauGB) und wird als solche in der Abwägung nach § 1 (7) BauGB berücksichtigt.

6.5 Naturschutz

Gemäß § 1 (6) Nr. 7 BauGB sind auch die Belange des Naturschutzes zu berücksichtigen. Für das hier geplante Sondergebiet ist zu erwarten, dass durch es keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG ausgelöst werden, sofern die in dem noch auszuarbeitenden Artenschutzgutachten genannten Vermeidungsmaßnahmen durchgeführt und eingehalten werden.

Für die nächstgelegenen Naturschutzgebiete, für das FFH-Gebiet „Großes Veen“ (DE-4205-301) sowie für das Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ (DE-4203-401) kann eine Betroffenheit der Erhaltungsziele und der Schutzzwecke nach der vorgenommenen Bewertung ausgeschlossen werden.

6.6 Landschaftsschutz

Hinsichtlich der Lage des Sondergebietes innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Bienenhorst - Büngern - Krommert“ (LSG-BOR-00072) kommt die Stadt Rhede angesichts der in Kap. 5.2.6 enthaltenen Beschreibung des LSG und der in Kap. 5.3.6 vorgenommenen Auseinandersetzung mit möglichen umweltrelevanten Wirkungen von innerhalb des Sondergebietes errichteten und betriebenen WEA auf die Schutzzwecke des LSG in der vorzunehmenden Abwägung der Wertigkeit dieses Landschaftsschutzgebietes mit der Ausweisung des Sondergebietes Büngern für die Windenergienutzung zu dem Ergebnis, die geringe (0,8 %) Überlagerung des LSG durch das Sondergebiet Büngern in Kauf zu nehmen und somit der Windenergienutzung den Vorrang vor dem Landschaftsschutz einzuräumen. Dies gilt angesichts der vorgenannten rechtlichen Situation § 26 (3) BNatSchG und mit Blick auf ihre eigene (in Kap. 1 und Kap. 3 beschriebene) Zielsetzung der begrenzten räumlichen Ausweitung der künftigen Windenergienutzung im Stadtgebiet sowie nicht zuletzt unter Berücksichtigung von § 2 EEG.

Die Stadt Rhede macht sich dabei auch die Sichtweise des Bundesgesetzgebers aus der Begründung¹⁶ zur 4. Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes (mit der § 26 (3) BNatSchG in das Gesetz neu eingeführt wurde) zu eigen. Die Gesetzesbegründung führt auf S. 2 und auf S. 17 der BT-Drs. 20/2354 aus, dass durch die Ergänzung des

¹⁶ Bundestags-Drucksache 20/2354

§ 26 BNatSchG rechtlich sichergestellt wird, „dass auch Landschaftsschutzgebiete in angemessenem Umfang in die Suche nach Flächen für den Windenergieausbau einbezogen werden können“. Auf S. 24 heißt es:“ Der neu eingeführte § 26 Absatz 3 soll zu einer größeren Flächenverfügbarkeit für den Ausbau von Windenergie an Land führen. Landschaftsschutzgebiete sollen bei der Planung vollumfänglich betrachtet und Gebiete für Windenergie dort ausgewiesen werden können“.

6.7 Denkmalschutz

Nach § 3 DSchG NRW sind die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege bei allen öffentlichen Planungen und Maßnahmen angemessen zu berücksichtigen. In dem zur Darstellung als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Windenergie vorgesehenen Areal und seinem Umfeld befinden sich keine Bau- und Bodendenkmäler. Belange des Denkmalschutzes sind von der Planung damit nicht betroffen (§ 1 (6) Nr. 5 BauGB).

6.8 Übereinstimmung mit der Regionalplanung

Wie in Kap. 2 ausgeführt, liegt das Sondergebiet nach den Darstellungen des Regionalplanes Münsterland im allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich und in überlagernder Darstellung ist Bereich für den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung dargestellt. Der Entwurf zur Änderung des Regionalplans Münsterland vom Oktober 2024 behält diese Darstellungen bei.

In beiden Gebietskategorien des Regionalplans sind nach Ziel 2.1 des Sachlichen Teilplans Energie des Regionalplans Münsterland außerhalb der Windenergiebereiche kommunale Flächendarstellungen für die Nutzung der Windenergie im Flächennutzungsplan zulässig, wenn sie mit der Funktion des jeweiligen Bereichs vereinbar sind, der Immissionsschutz gewährleistet wird und eine ausreichende Erschließung vorhanden ist bzw. raumverträglich hergestellt werden kann.

Warendorf, 25.11.2024,
im Auftrag der Stadt Rhede



WWK Weil • Winterkamp • Knopp
Partnerschaft für Umweltplanung

QUELLENVERZEICHNIS

Allgemeines

AGATZ, Monika: Windenergie-Handbuch. 19. Ausgabe. Gelsenkirchen, 2023

Bosch & Partner GmbH; FÖA Landschaftsplanung GmbH: Berücksichtigung charakteristischer Arten der FFH-Lebensraumtypen in der FFH-Verträglichkeitsprüfung, Leitfaden für die Umsetzung der FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG in Nordrhein-Westfalen, Schlussbericht (19.12.2016). Herne, Trier 2016

Europäische Kommission: Bekanntmachung der Kommission – Prüfung von Plänen und Projekten in Bezug auf Natura-2000-Gebiete – Methodik Leitlinien zu Artikel 6 Absätze 3 und 4 der FFH-Richtlinie 92/43/EWG. Brüssel 28.09.2021

FÖA Landschaftsplanung GmbH: Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in NRW – Bestandserfassung, Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen und Monitoring – Aktualisierung 2021. (Auftraggeber: Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW) Trier 2021

Geologischer Dienst NRW: Die Karte der schutzwürdigen Böden von NRW 1 : 50.000 – Bodenschutzfachbeitrag für die räumliche Planung – 3. Auflage 2018

LANGGEMACH, Torsten; DÜRR, Tobias: Informationen über Einflüsse der Windenergienutzung auf Vögel. - Stand 09. August 2023. Nennhausen

MURL – Der Minister für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Klima-Atlas von Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf 1989

RODRIGUES, Luisa; BACH, Lothar; DUBOURG-SAVAGE, M.-J.; KARAPANDZA, B.; KOVAC, D.; KERVYN, T.; DEKKER, J.; KEPEL, A.; BACH, Petra; COLLINS, J.; HARBUSCH, C.; PARK, K.; MICEWSKI, B.; MINDERMAN, J.: Leitfaden für die Berücksichtigung von Fledermäusen bei Windenergieprojekten. Überarbeitung 2014. (EUROBATS Publication Series No. 6, deutsche Ausgabe) Bonn 2016

UVP-Gesellschaft e. V.: Kulturgüter in der Planung – Handreichung zur Berücksichtigung des kulturellen Erbes bei Umweltprüfungen. Köln, 2014

Materialien zum Untersuchungsgebiet

Bezirksregierung Münster: Regionalplan Münsterland. Bekanntmachung 27.06.2014

Bezirksregierung Münster: Regionalplan Münsterland. Entwurf Oktober 2024

Kreis Borken: Geodatenatlas, <https://geodatenatlas.kreis-borken.de/>

LANUV NRW - Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen: Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege für die Planungsregion Münsterland (Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und Stadt Münster). Recklinghausen, Oktober 2012.

LANUV NRW – Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW: Landschaftsinformationssammlung NRW (@LINFOS). WMS-URL: <https://www.naturschutzinformationen.nrw.de/coyo/page/1132/7924/linfos/datendownload-ft>

LANUV NRW - Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen: Infosysteme und Datenbanken:
<https://www.lanuv.nrw.de/natur/schutzgebiete/>

- LANUV NRW - Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen: Landschaftsbild NRW. <https://www.fachbeitrag-naturschutz.nrw.de/fachbeitrag/de/fachinfo/landschaftsbild>
- LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Hrsg.): AG Säugetierkunde NRW — Online-Atlas der Säugetiere Nordrhein-Westfalens. <https://saeugeratlas-nrw.lwl.org/>
- LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Hrsg.) (2013): Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zum Regionalplan Münsterland. Regierungsbezirk Münster. Kreis Borken, Kreis Coesfeld, Kreis Steinfurt, Kreis Warendorf, Stadt Münster. Münster 2013
- MUNV NRW – Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Radverkehrsnetz NRW. <https://radservice.radroutenplaner.nrw.de/rrp/nrwrvn/cgi?lang=DE>
- Münsterland e. V.: Verein zur Förderung des Münsterlandes. Münsterland-Reitroute. <https://www.muensterland.com/tourismus/themen/reiten-muensterland/reitrouten-muensterland/muensterland-reitroute/>
- Stadt Rhede: Flächennutzungsplan
- WWK – Weil-Suntrup – Winterkamp – Knopp Partnerschaft für Umweltplanung: Standortkonzept für Windenergieanlagen – Karte 1a Ausschlusskriterien. Warendorf 30.06.2023
- WWK – Weil-Suntrup – Winterkamp – Knopp Partnerschaft für Umweltplanung: Ergebnisgutachten Avifauna 2023 / 2024 zur Errichtung eines Windparks in Rhede-Büngern. Warendorf, 13.11.2024

Karten

- Geologische Karte 1 : 100.000: <https://www.wms.nrw.de/gd/GK100?>
- Bodenkarte 1 : 50.000: <https://www.wms.nrw.de/gd/bk050?>
- Karte der schutzwürdigen Böden 1 : 50.000: <https://www.wms.nrw.de/gd/bk050?>
- Touristik- und Freizeitinformationssystem NRW (TFIS NRW): WMS-URL: https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_tfis?
- Münsterland-Reitroute Abschnitt Hohe Mark - 1 : 35.000 (hrsg. v. Kreis Borken / Kreis Recklinghausen in Zusammenarbeit mit Münsterland e. V.), ohne Jahr
- Radwanderkarte 1 : 50.000 Kreis Borken (hrsg. v. BVA – BikeMedia GmbH, Bielefeld), 2024 (14. Aufl.)
- Starkregengefahrenhinweiskarte NRW: https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_starkregen?

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien

- Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) Amtsblatt Nr. L 206 vom 22.07.1992, S. 7, zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13.05.2013 (ABl. L 158 vom 10.06.2013, S. 193), berichtigt (ABl. L 95 vom 29.03.2014, S. 70)

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (Bundesgesetzblatt I S. 3.634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2023 (Bundesgesetzblatt I Nr. 394, S. 28)
- Gesetz für den Ausbau Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2014) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2014 (Bundesgesetzblatt I S. 1.066), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.10.2024 (Bundesgesetzblatt I Nr. 327, S. 4)
- Gesetz zur Festlegung von Flächenbedarfen für Windenergieanlagen an Land (Windenergieflächenbedarfsgesetz – WindBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.07.2022 (Bundesgesetzblatt I S. 1.353), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.05.2024 (Bundesgesetzblatt I Nr. 151, S. 41)
- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.03.1998 (Bundesgesetzblatt I S. 502), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.02.2021 (Bundesgesetzblatt I S. 306, 308)
- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (Bundesgesetzblatt I S. 1.274, berichtigt am 25.01.2021 (BGBl. I, S. 123)), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.07.2024 (Bundesgesetzblatt I Nr. 225, berichtigt am 14.10.2024 (BGBl. I, Nr. 340))
- Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz – BWaldG) vom 02.05.1975 (Bundesgesetzblatt I S. 1.037), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.08.2021 (Bundesgesetzblatt I S. 3.436, 3.479)
- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (Bundesgesetzblatt I S. 2.585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2023 (Bundesgesetzblatt I Nr. 409, S. 33)
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (Bundesgesetzblatt I, S. 2.542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.10.2024 (Bundesgesetzblatt I Nr. 323, S. 22)
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (Bundesgesetzblatt I S. 3.786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.07.2023 (Bundesgesetzblatt I Nr. 176, S. 6)
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (Bundesgesetzblatt I, S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (Bundesgesetzblatt I, S. 1.802, 1.807)
- Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) vom 18.08.2021 (Gemeinsames Ministerialblatt Nr. 48-54 S. 1.050-1.192)
- Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26.08.1998 (Gemeinsames

Ministerialblatt Nr. 26 S. 503), geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (Bundesanzeiger Amtlicher Teil vom 08.06.2017 B5)

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 24.04.2020 (Bundesanzeiger vom 30.04.2020 B4)

Forstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesforstgesetz – LFoG) in der Fassung vom 24.04.1980 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.03.2022 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 360), berichtigt am 29.04.2022 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 731)

Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnatorschutzgesetz – LNatSchG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.11.2016 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 933), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.02.2022 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 139)

Landesbodenschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbodenschutzgesetz – LBodSchG) vom 09.05.2000 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 439), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.09.2016 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 790)

Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.05.2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 430), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2024 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 315)

Nordrhein-Westfälisches Denkmalschutzgesetz (Denkmalschutzgesetz – DSchG NRW) vom 13.04.2022 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 662)

Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 1.028), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.02.2022 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 122)

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) in der Fassung vom 08.07.2016 (G) (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 559), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2021 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 1.470)

Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) vom 12.01.2017 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen S. 207) ber. am 01.02.2017 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 258), zuletzt geändert 22.04.2024 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 242)

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) in der Fassung vom 21.07.2018 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 411), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.10.2023 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 1.172)

- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.07.2024 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, S. 444)
- Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV. NW, S. 516), zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 (GV. NRW, S. 741)
- „Erlass für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen und Hinweise für die Zielsetzung und Anwendung (Windenergie-Erlass).“ Gem. RdErl. des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie (Az. VI.A-3 – 77-30 Windenergieerlass), des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (Az. VII.2-2 – 2017/01 Windenergieerlass) und des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (Az. 611 – 901.3/202) vom 08.05.2018
- Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Habitatschutz (VV-Habitatschutz) – Rd.Erl. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW v. 06.06.2016, - III 4 - 616.06.01.18 –
- „Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben“. Gemeinsame Handlungsempfehlung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW vom 22.12.2010
- Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen – Modul A: Genehmigungen außerhalb planerisch gesicherter Flächen/Gebiete“ – Fassung: 12.04.2024. (Hrsg. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNV) und Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (LANUV))
- LAI – Länderausschuss für Immissionsschutz: Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windkraftanlagen – Aktualisierung 2019 (WKA-Schattenwurfhinweise). Stand 23.01.2020